

SMLOUVA O DÍLO

(schválena Zastupitelstvem městysu Strážný dne 24.5.2023, usnesení č. 2023-4/6)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Sídlo: Městys Strážný
Statutární zástupce: Strážný 23, 384 43 Strážný
IČ: Mgr. Jiřina Kraliková, starostka
DIČ: 00250694
CZ00250694

a

1.2. Zhotovitel:

Sídlo/místo podnikání: STAVBY – BOKR s.r.o.
Statutární zástupce: Na Blýskavkách 1412, Blatná 388 01
IČ: Boris Kapr, jednatel
DIČ: 28154487
CZ28154487
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 2023967002/5500
Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C20602
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jiřina Kraliková, starostka
- Zhotovitel: Boris Kapr

Ve věcech odborných:

- Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat starostka, případně jí pověřený technický dozor investora, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupce objednatele kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Boris Kapr, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Předmětem díla je zhotovení akce „Strážný – prodloužení veřejného vodovodu“. Dílo spočívá ve vybudování vodovodního řadu v délce cca 113 metrů v dimenzi Pe, DN 110x10 mm, PE 100, SDR 11 a jeho napojení na stávající řad, zhotovení vodoměrné šachty a 3 vodovodních přípojek (DN 32x3 mm PE 100). Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Radkem Márou, která byla zhotoviteli předána před uzavřením smlouvy, a dále v souladu se stanovisky a rozhodnutími orgánů veřejné správy (územní rozhodnutí, stavební povolení a další), se kterými byl zhotovitel před podpisem této smlouvy seznámen. Dílo bude provedeno v rozsahu, daném položkovým soupisem prací, který je přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky „Strážný – prodloužení vodovodního řadu“, v rámci které zhotovitel podal nabídku na realizaci díla a zároveň jako oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Provedení díla zahrnuje vedle zemních prací, dodávky a instalace nového potrubí i související plnění, včetně provedení napojení na stávající vodovodní řad obce, provedení potřebných revizí, geodetického zaměření a zprovoznění celého vedení včetně všech souvisejících prací a dodávek, jejichž provedení vyplývá ze shora popsané projektové dokumentace.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v rozsahu a podobě tak, jak je uvedeno výše, a v kvalitě, odpovídající platným technickým normám, pokynům výrobců dodávaných materiálů a obvyklé v odborných kruzích pro dílo obdobného charakteru s přihlédnutím k místu provádění díla (zejména podnební podmínky, nadmořská výška a podobně).

Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy seznámit se jak s technickou specifikací díla, tak s místem plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny díla. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla a zajištění veškerých zkoušek, revizí a dokladů nutných pro uvedení díla do provozu i pro následnou kolaudaci díla.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě, předpokládané projektovou dokumentací, a takto jej bylo možné i užívat. Součástí předmětu díla je i zpracování dokumentace skutečného provedení díla jakož i provedení všech zkoušek, atestů, prohlášení o shodě a revizí potřebných k provozování nebo užívání díla, jakož i dalších dokladů, listin či zkoušek, potřebných ke kolaudaci díla. Pokud to bude potřeba k užívání, kolaudaci nebo provozu díla, bude součástí předmětu díla i dodávka geometrického zaměření díla.

2.2 Sjedené dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4 Dojde-li při realizaci díla ke zjištění, že k jeho dokončení jsou potřebné nebo vhodné podstatné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla (dále také „vícepráce“), je zhotovitel na požádání zástupce objednatele povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“ (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že k žádosti objednatele neprovede zhotovitel soupis a ocenění požadovaných víceprací do 20 dnů od vznesení požadavku objednatele, respektive tyto odmítne provádět přesto, že jde o práce a dodávky související s realizací díla, bude objednatel oprávněn takové vícepráce realizovat prostřednictvím jiného dodavatele, přičemž rozdíl mezi jím uhrazenou cenou takových víceprací takovému třetímu dodavateli a cenou, za jakou by byly takové vícepráce naceněny a realizovány zhotovitelem, pokud by postupoval podle tohoto článku, bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli k náhradě. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Pokud by rozsah požadovaných víceprací přesahoval limity stanovené uvedeným zákonem, nebude zhotovitel oprávněn ani povinen požadavkům objednatele na provedení víceprací vyhovět.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

- **zahájení prací**

do 10 dnů

- **dokončení díla**

do 30 dnů

vše počítáno od obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 20.10.2023, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění zhotoviteli). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 10 dnů po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodloužení zhotovitele s prováděním díla dle harmonogramu, který je přílohou této smlouvy.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma smluvními stranami. Termín dokončení díla v této smlouvě je stanoven i s ohledem na klimatické poměry v místě provádění díla a počítá s tím, že v pozdní části podzimu, v zimě a na jaře zpravidla nelze dílo provádět. Objednatel je však oprávněn z důvodu povětrnostních vlivů provádění díla kdykoliv přerušit písemným pokynem zhotoviteli (postačí zápis v SD). O dobu takového přerušení a dva pracovní dny se v takovém případě prodlužuje termín dokončení díla.

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. V případě prodloužení zhotovitele se zahájením provádění díla nebo s prováděním díla v termínech dle harmonogramu, který je přílohou této smlouvy, je objednatel oprávněn provádění díla zhotovitelem kdykoliv ukončit nebo omezit a na náklady zhotovitele nechat dílo (nebo jeho část) dokončit jiným dodavatelem. V takovém případě je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady s tím spojené, zejména náklady na montáž a demontáž vybavení staveniště (lešení, lešení a podobné konstrukce atd.), které by nemusel opětovně vynaložit v případě, že by dílo bylo dokončeno prostřednictvím zhotovitele v souladu s touto smlouvou, případně vícenásobné spojené s dokončením díla, které by nemusel vynaložit, pokud by dílo dle této smlouvy řádně dokončil sám zhotovitel (zejména navýšení ceny díla).

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku, a to bez jakékoliv sankce či povinnosti náhrady újmy či vzniklých nákladů vůči zhotoviteli. O dobu takového přerušení a dva pracovní dny se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele,

termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

3.8. V případě, že objednatel v souladu s čl. 3.6. a 3.7. omezí rozsah provádění díla zhotovitelem nebo provádění díla zhotovitelem ukončí, bude mít zhotovitel nárok na úhradu doposud řádně dokončených a provedených částí díla a účelně vynaložených nákladů na řádné provedení prací a dodávek u doposud nedokončených částí díla. Smluvní strany zejména ujednávají, že zhotovitel v takovém případě nebude mít nárok na úhradu ceny jím pořízeného materiálu a zařízení, které nebudou objednateli předány za účelem využití k dokončení díla nebo které nebudou pro dokončení díla využitelné (z důvodu nevhodnosti či vadnosti). Zhotovitel dále nebude mít nárok na úhradu nákladů, které při provádění díla vynaložil bez toho, aby takto uhrazených služeb nebo pořízených věcí bylo účelně využito k dokončení díla (kupříkladu pronájem lešení po dobu, kdy toto nebylo využíváno k provádění díla a podobně). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení zařízení či materiálu, u kterých neprokáže, že je při obvyklých podmínkách podnikání v jeho oboru nemůže využít při provádění jiných zakázek v rámci jeho podnikatelské činnosti (jedná se zejména o obvyklé stavební materiály běžně využívané při stavební činnosti). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení materiálu nebo zařízení, které bez zvláštního důvodu nepořídil bezprostředně před tím, než měly být aplikovány nebo instalovány při provádění díla nebo u kterých neprokáže, že jím byly zakoupeny výhradně pro potřeby provádění díla dle této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH **1 892 125,50 Kč**

(tj. slovy **jeden milion osm set devadesát dvacet tisíc pět korun padesát haléřů**)

DPH 21 % **397 346,40 Kč**

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH **2 289 471,90 Kč**

4.3. . STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Sjednaná cena se bez dalšího změny v případě, že rozsah díla bude omezen o případné méněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké předpokládá položkový rozpočet. Sjednanou cenu mohou strany svou dohodou změnit v případě, že dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu díla o vícepráce případně k provedení dalších prací zhotovitelem. V případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. V případě, že zhotovitel provede plnění nad rámec předmětu díla (vícepráce, další práce) bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude mít nárok na úhradu ceny takových víceprací či dalších prací a tyto budou považovány za součást díla bez navýšení celkové ceny díla.

4.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla (vč. DPH) budou zhotovitelem účtovány postupně, zpravidla měsíčně ke konci kalendářního měsíce, a to na základě objednatelům písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbýlých 10% celkové ceny díla (vč. DPH) bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků, potvrzení této skutečnosti objednatel, provedení všech zkoušek a revizí a předání všech listin potřebných k provozování díla objednateli (certifikáty, revize, osvědčení o zkouškách).

5.2 Faktura bude pořízena v pěti výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.3. Součástí (přílohou) každé faktury bude objednatelům písemně odsouhlasený soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatel nebo přímo objednatel. Bez takového objednatelům potvrzeného soupisu je faktura neúplná a objednatel není povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatel.

5.5. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatel. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.6. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatel o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, bez dohody ve smyslu čl. 2.4. nebo 4.3. této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatel dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatel a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele ihned odstraněny ze staveniště. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektové dokumentace a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy. Objednatel na své náklady zajistí přítomnost a činnost koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci případných poddodavatelů umožnili koordinátorovi bezpečnosti práce na staveništi výkon jeho činnosti a dbali pokynů takového koordinátora.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ, že svou činností způsobí škodu třetím osobám nebo objednateli, a to s garancí pojistného plnění v jednom pojistném případě minimálně ve výši 2 000 000,-Kč při spoluúčasti do 10%. Zhotovitel se zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu objednateli nejpozději do 10 dnů po uzavření této smlouvy.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor stavebníka (TDI), koordinátor BOZP na staveništi, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD, autorský dozor a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní strana oprávněna svolat, zpravidla nejméně jednou týdně. V případě provádění konstrukcí a prací, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole

zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD (potvrzeným objednatelem) nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Pokud však zhotovitel výzvu neučiní a práce provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu formou výzvy a vyčkání uplynutí 5 denní lhůty výše popsané, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad znovu odkrýt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení, a to až do úplného vyklizení a upravení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Náklady na odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění) sutí, zeminy a vybouraných hmot jakož i dalšího stavebního odpadu jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění stavebních prací dle této smlouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při provádění stavebních prací vznikne. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení likvidace či uložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, která by bránila provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu všechny obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.

6.27. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve

formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo ne zahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele, a dále deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

6.29. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.31. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí zhotovitel na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě. Při realizaci přeložky inženýrských sítí odborným dodavatelem poskytne zhotovitel součinnost.

6.32. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Dále je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku). Zhotovitel je však povinen kdykoliv objednateli umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, jakož i výkon koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6.33. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s projektovou dokumentací a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal i dokumentaci o stávajících inženýrských sítích vedoucích stavenišťem.

6.34. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno.

6.35. Změnu poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní subdodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

6.36. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit

rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením bez vad a nedodělků, úspěšným provedením všech potřebných zkoušek vyžadovaných právními předpisy a technickými normami, zajištěním vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, kterým bude užívání díla povoleno, a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy či technickými normami (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků z vad díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které se na díle vyskytnou, případně které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel takto vytknuté vady podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany

mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení. Tímto postupem však nesmí být zkrácena délka záruční doby.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele před uplynutím záruční doby. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednávána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně (tzn. nejpozději do 5 dnů) po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace (v případě havárií způsobujících nemožnost zásobování připojených nemovitostí pitnou vodou je třeba potrubí alespoň provizorně zprovoznit nejpozději do 24 hodin od ohlášení). Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS. V případě akutní vady, která způsobuje škody nebo brání provozu díla a zásobování vodou (kupř. havárie rozvodů potrubí a podobně), je objednatel takovou vadu oprávněn nechat odstranit na náklady zhotovitele i v případě, že zhotovitel neprovede do 24 hodin taková opatření, která umožní přiměřené užívání předmětu díla (zásobování vodou) a zabrání vzniku dalších škod (taková opatření je objednatel oprávněn rovněž provést na náklady zhotovitele sám v případě, že je zhotovitel neprovede do 24 hodin).

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.3. V případě, že zhotovitele bude v prodlení s prováděním díla v termínech, stanovených harmonogramem tvořícím přílohu této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den takového prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností, uvedených v čl. VI této smlouvy, zejména pak jeho bodech 6.7., 6.11., 6.12., 6.15., 6.21., 6.24., 6.25., 6.26., 6.27., 6.30., 6.32., nebo v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověřené třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výše 1% z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna.

10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

Provedení díla v dohodnutém termínu a v souladu s harmonogramem provádění díla.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. V případě odstoupení od smlouvy se strany vypořádají způsobem, popsaným v čl. 3.8. této smlouvy o dílo. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že Zastupitelstvo Městysu Strážný rozhodne o nepřidělení finančních prostředků na realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy (viz čl. 3.8.). Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla v souladu s čl. 3.6. této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatelů oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění.

12.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.4. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.5. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.6. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.9. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.10. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.12. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

Ve Strážném dne 31.5.2023:

za zhotovitele:

STAVBY - BOKR s.r.o.
NA BLÝSKAVKÁCH 1412, BLATNÁ
IČ: 28154487
TEL: 607 623 619
STAVBY - BOKR s.r.o.
Boris Kapr, jednatel

za objednatele:
MĚSTYS STRÁŽNÝ
384 43 Strážný 23
IČ 00250 694
DIČ CZ00250 694
mestys@strazny.cz

Městys Strážný
Mgr. Jiřina Kralíková, starostka

Přílohy: oceněný soupis prací – položkový rozpočet

Krycí list nabídky

Zadavatel: Městys Strážný
Strážný 23, 384 43 Strážný
IČ:00250694

Název veřejné zakázky: Strážný – prodloužení veřejného vodovodu.

Údaje o dodavateli:

Název/firma:	
Sídlo/místo podnikání:	Stavby – BOKR s.r.o.
IČ:	28154487
DIČ:	CZ28154487
Statutární orgán:	Jednatel
Pověřený zástupce – osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Boris Kapr
Kontaktní osoba:	
Jméno a příjmení:	Boris Kapr
Telefon:	607 625 619
E-mail:	boris.kapr@seznam.cz
Úplná adresa:	Na Blýskavkách 1412, Blatná 388 01
Nabídková cena:	
Kč	
Celková nabídková cena bez DPH	1 892 125,50
DPH	397 346,40
Celková nabídková cena včetně DPH	2 289 471,90

V Blatné dne 22.05.2023

STAVBY - BOKR s.r.o.
NA BLÝSKAVKÁCH 1412, BLATNÁ
IČ: 281 544 87
TEL: 607 625 619

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MR-2023-01
Stavba: Strážný- prodloužení veřejného vodovodu

KSO:
Místo: Strážný

CC-CZ:
Datum: 20.03.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavby - BOKR s.r.o.

IČ: 28154487
DIČ: CZ28154487

Projektant:
Ing. Radek Mára - PRVOK s.r.o.

IČ: 28128257
DIČ: CZ28128257

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [cenovysoustavy.urs.cz](#)

Cena bez DPH

1 473 469,39

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	1 473 469,39
snížená	15,00%	0,00

Výše daně
309 428,57
0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 782 897,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	MR-2023-01		
Stavba:	Strážný- prodloužení veřejného vodovodu		
Místo:	Strážný	Datum:	20.03.2023
Zadavatel:		Projektant:	Ing. Radek Mára - PRVOK s.r.o.
Uchazeč:	Stavby - BOKR s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 473 469,39	1 782 897,96	
SO 01	Prodloužení veřejného vodovodu	1 473 469,39	1 782 897,96	STA
SO 01.1	Prodloužení hlavního vodovodního řádu	1 473 469,39	1 782 897,96	Soupis
SO 01.2	Vodovodní přípojky	0,00	0,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strážný- prodloužení veřejného vodovodu

Objekt:

SO 01 - Prodloužení veřejného vodovodu

Soupis:

SO 01.1 - Prodloužení hlavního vodovodního řadu

KSO:

Místo: Strážný

CC-CZ:

Datum: 20.03.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby - BOKR s.r.o.

IČ:

28154487

DIČ:

CZ28154487

Projektant:

Ing. Radek Mára - PRVOK s.r.o.

IČ:

28128257

DIČ:

CZ28128257

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 473 469,39

DPH základní
snížená

Základ daně
1 473 469,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
309 428,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 782 897,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strážný- prodloužení veřejného vodovodu

Objekt:

SO 01 - Prodloužení veřejného vodovodu

Soupis:

SO 01.1 - Prodloužení hlavního vodovodního řadu

Místo:

Strážný

Datum:

20.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Radek Mára -
PRVOK s.r.o.

Uchazeč:

Stavby - BOKR s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 473 469,39

HSV - Práce a dodávky HSV

1 424 069,39

1 - Zemní práce	336 460,80
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	37 406,90
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	210,50
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	122 888,12
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	49 066,18
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	49 704,35
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	69 927,65
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	7 257,10
4 - Vodorovné konstrukce	21 139,65
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	21 139,65
5 - Komunikace pozemní	195 264,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	147 636,00
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	47 628,00
8 - Trubní vedení	236 022,06
85 - Potrubí z trub litinových	48 277,94
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	83 555,12
89 - Ostatní konstrukce	103 535,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	412 991,31
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	33 000,00
997 - Přesun sutě	379 991,31
998 - Přesun hmot	222 191,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

49 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	29 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Strážný- prodloužení veřejného vodovodu
 Objekt: SO 01 - Prodloužení veřejného vodovodu
 Soupis: SO 01.1 - Prodloužení hlavního vodovodního řadu

Místo: Strážný

Datum: 20.03.2023

Zadavatel:

Projektant: Ing. Radek Mára -

Uchazeč: Stavby - BOKR s.r.o.

PRVOK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 473 469,39

D HSV Práce a dodávky HSV

1 424 069,39

D 1 Zemní práce

336 460,80

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

37 406,90

1	K	113107522	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	229,000	91,00	20 839,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC
 W W
 W W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107522
 "řad A" (113,00+1,5)*1,0*2
 Součet

229,000
 229,000

2	K	113107542	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	114,500	111,00	12 709,50	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC
 W W
 W W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107542
 "řad A" (113,00+1,50)*1,0
 Součet

114,500
 114,500

3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	24,000	93,10	2 234,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC
 W W
 W W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201
 "řad A - odhad" 3*8
 Součet

24,000
 24,000

4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	3,000	82,00	246,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC
 W W
 W W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301
 "řad A - odhad" 3
 Součet

3,000
 3,000

5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	344,50	1 378,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC
 W W
 W W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421
 "kabel NN 2x" 1,0*2
 "kabel VO 2x" 1,0*2
 Součet

2,000
 2,000
 4,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky

210,50

6	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5,000	42,10	210,50	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123
 Poznámka k položce:
 Uvedené výměry jsou vztaženy ke geodetickému zaměření. V současné době v místě stavby je provedena demolice a vyrovnání pro pilotovací rovinu. Zbylé sejmutí ornice bude provedeno dle potřeb, současně době v místě stavby je provedena demolice a vyrovnání pro pilotovací rovinu. Zbylé sejmutí ornice bude provedeno dle potřeb.

W W
 W W
 W W
 "řad A"
 "sejmutí ornice tl. 150 mm " 5,0*1,0
 Součet

5,000
 5,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky

122 888,12

7	K	132254103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	56,295	1 012,00	56 970,54	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC
 W W
 W W
 W W
 W W
 W W
 W W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254103
 "řad A"
 (1,5-0,54)*(113,0-5,0)*1,0
 (1,50-0,15)*5,0*1,0
 "prodloužení pro koncový hydrant" (1,50-0,54)*1,50*1,50
 Mezisoučet
 "odpočet podílu výkopu v hor.tř II.sk.4" -0,5*112,590
 Součet

103,680
 6,750
 2,160
 112,590
 -56,295
 56,295

8	K	132354103	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	56,295	1 121,00	63 106,70	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC
 W W
 W W
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354103
 "výkop v hor.tř II.sk.4" 0,5*112,590
 Součet

56,295
 56,295

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	5,760	488,00	2 810,88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
		W	"kabel NN 2x" 1,0*2*(1,50-0,54)*1,5		2,880			
		W	"kabel VO 2x" 1,0*2*(1,50-0,54)*1,5		2,880			
		W	Součet		5,760			
	D	15	Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				49 066,18	
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	223,740	142,30	31 838,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
		W	"řad A"					
		W	(1,5-0,54)*(113,0-5,0)*2		207,360			
		W	(1,50-0,15)*5,0*2		13,500			
		W	"prodloužení pro koncový hydrant" (1,50-0,54)*1,50*2		2,880			
		W	Součet		223,740			
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	223,740	77,00	17 227,98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
		W	"viz pol zřízení" 223,74		223,740			
		W	Součet		223,740			
	D	16	Zemní práce - přemístění výkopku				49 704,35	
12	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,750	55,60	41,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102					
		W	"ornice z meziskládky zpět k ohumusování" 5,0*1,0*0,15		0,750			
		W	Součet		0,750			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,262	310,00	7 521,22	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		W	"výkop" 112,590*0,5		56,295			
		W	"zásyp" -64,066*0,5		-32,033			
		W	Součet		24,262			
14	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 m	m3	679,336	22,40	15 217,13	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		W	"skládky předpoklad 38 km"					
		W	24,262*28		679,336			
		W	Součet		679,336			
15	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,262	357,00	8 661,53	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
		W	"výkop" 112,590*0,5		56,295			
		W	"zásyp" -64,066*0,5		-32,033			
		W	Součet		24,262			
16	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 m	m3	679,336	26,70	18 138,27	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
		W	"skládky předpoklad 38 km"					
		W	24,262*28		679,336			
		W	Součet		679,336			
17	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,750	166,00	124,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
		W	"ornice z meziskládky zpět k ohumusování" 5,0*1,0*0,15		0,750			
		W	Součet		0,750			
	D	17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				69 927,65	
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	81,035	244,90	19 845,47	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
		W	"odvoz" 2*24,262*1,67		81,035			
		W	Součet		81,035			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	48,524	25,00	1 213,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
		W	"odvoz" 2*24,262		48,524			
		W	Součet		48,524			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	64,066	138,00	8 841,11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
		W	"výkop" 112,590		112,590			
		W	Mezisoučet		112,590			
		W	"šp lože" -1,450		-1,450			
		W	"obsyp" -45,872		-45,872			
		W	"potrubí" -1,202		-1,202			
		W	Mezisoučet		-48,524			
		W	Součet		64,066			
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	45,872	219,00	10 045,97	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
		W	"řad A" (113,00+1,5)*1,0*0,41		46,945			
		W	"potrubí" -3,14*0,055*0,055*113,0		-1,073			
		W	Součet		45,872			
22	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	98,625	304,00	29 982,00	CS ÚRS 2023 01
		W	"obsyp" 45,872*2,15		98,625			
		W	Součet		98,625			
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu						
23	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5,000	18,50	92,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113					
		W	"řad A" 5,0*1,0		5,000			
		W	Součet		5,000			
24	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,000	26,70	133,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131					
		W	"řad A" 5,0*1,0		5,000			
		W	Součet		5,000			
25	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,158	150,00	23,70	CS ÚRS 2023 01
		W	"osivo" 5,0*0,030*1,05		0,158			
		W	Součet		0,158			
26	K	R181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ručně	m2	114,500	61,20	7 007,40	
		W	"řad A" (113,0+1,5)*1,0		114,500			
		W	Součet		114,500			
D	4	Vodorovné konstrukce						
D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku						
27	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	11,450	1 557,00	17 827,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
		W	"řad A" (113,0+1,5)*1,0*0,1		11,450			
		W	Součet		11,450			
28	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,400	3 488,00	1 395,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313131					
		W	"napojení" 0,5*0,5*0,4*1		0,100			
		W	"křížení" 0		0,000			
		W	"odbočení - viz přípojky" 0,5*0,5*0,4 * 3*0		0,000			
		W	"lomý" 0,5*0,5*0,4*3		0,300			
		W	Součet		0,400			
29	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	3,200	599,00	1 916,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101					
		W	"napojení" 4*0,5*0,4*1		0,800			
		W	"křížení" 0		0,000			
		W	"odbočení - viz přípojky" 4*0,5*0,4 * 3*0		0,000			
		W	"lomý" 4*0,5*0,4*3		2,400			
		W	Součet		3,200			
D	5	Komunikace pozemní						
D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						
30	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm	m2	216,000	283,00	61 128,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901233					
		W	"řad A"					
		W	"ŠDa 0-63 tl 200 mm" (113,0-5,0)*1,0		108,000			
		W	"ŠDb 0-125 tl 200 mm" (113,0-5,0)*1,0		108,000			
		W	Součet		216,000			
31	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	108,000	801,00	86 508,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901261					
		W	"ACP tl. 80 mm" (113,0-5,0)*1,0		108,000			
		W	Součet		108,000			
D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	572341111	Vyspravení krytů komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po ztuhnutí tl. přes 30 do 50 mm	m2	108,000	441,00	47 628,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572341111					
		W	"ACO obrus tl. 40 mm" (113,0-5,0)*1,0		108,000			
		W	Součet		108,000			
D		8	Trubní vedení				236 022,06	
33	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899713111					
		W	"trasovací tyč v místě koncového hydrantu" 1		1,000			
		W	Součet		1,000			
34	M	59232535	patka plotová průběžná 250x250x800mm	kus	1,010	330,00	333,30	CS ÚRS 2023 01
		W	"trasovací tyč v místě koncového hydrantu" 1*1,01		1,010			
		W	Součet		1,010			
D		85	Potrubi z trub litinových				48 277,94	
35	K	852262122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 215,00	1 215,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/852262122					
		W	"TP100 - dl 200 mm k HP" 1		1,000			
		W	Součet		1,000			
36	M	55253251	tvorovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 200mm	kus	1,010	3 994,00	4 033,94	CS ÚRS 2023 01
		W	"TP100 - dl 200 mm k HP" 1		1,000			
		W	Součet		1,000			
		W	1*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1,010			
37	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	1 213,00	3 639,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857262122					
		W	"koleno 90° DN 100 v místě napojení VB01" 1,0		1,000			
		W	"zaslepení odbočky X-kus u VB 04" 1		1,000			
		W	"hydrant HP100 - VB04" 1		1,000			
		W	Součet		3,000			
38	M	55254027	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250um Q-kus DN 100-90°	kus	1,000	4 850,00	4 850,00	CS ÚRS 2023 01
		W	"koleno 90° DN 100 v místě napojení VB01" 1,0		1,000			
		W	Součet		1,000			
39	M	55253661	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 100	kus	1,000	1 394,00	1 394,00	CS ÚRS 2023 01
		W	"zaslepení odbočky X-kus u VB 04" 1		1,000			
		W	Součet		1,000			
40	M	55254048	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100	kus	1,000	6 186,00	6 186,00	CS ÚRS 2023 01
		W	"hydrant HP100 - VB04" 1		1,000			
		W	Součet		1,000			
41	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857264122					
		W	"odbočka T-kus 100/100 u VB 04" 1		1,000			
		W	Součet		1,000			
42	M	55253516	tvorovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	1,000	6 300,00	6 300,00	CS ÚRS 2023 01
		W	"odbočka T-kus 100/100 u VB 04" 1		1,000			
		W	Součet		1,000			
43	K	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	19,000	335,00	6 365,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877251101					
		W	"trasa 113 bm po 6 m" 19		19,000			
		W	Součet		19,000			
44	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	19,000	485,00	9 215,00	CS ÚRS 2023 01
		W	"trasa 113 bm po 6 m" 19		19,000			
		W	Součet		19,000			
45	K	877251112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110	kus	2,000	290,00	580,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877251112					
		W	"elektrokolena K110 - 90°					
		W	"VB2" 1		1,000			
		W	"VB3" 1		1,000			
		W	Součet		2,000			
46	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
		W	"elektrokolena K110 - 90°					
		W	"VB2" 1		1,000			
		W	"VB3" 1		1,000			
		W	Součet		2,000			
D		87	Potrubi z trub plastických a skleněných				83 555,12	
47	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	113,000	154,00	17 402,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871251211					
		W	"řad A" 113,0		113,000			
		W	Součet		113,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	M	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 6m	m	114,695	557,00	63 885,12	CS ÚRS 2023 01
	WV		"řad A" 113,00*1,015		114,695			
	WV		Součet		114,695			
49	M	28653136	nákržek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	2,000	334,00	668,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		"VB 01" 1		1,000			
	WV		"VB 04" 1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
50	M	28654410	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 110	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		"VB 01" 1		1,000			
	WV		"VB 04" 1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
D 89 Ostatní konstrukce 103 535,70								
51	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247112					
	WV		"hydrant HP 100" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
52	M	42273665	hydrant podzemní DN 100 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1,000	49 530,00	49 530,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		"hydrant HP 100" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
53	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	1,000	1 290,00	1 290,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891261112					
	WV		"Š 100 u hydrantu" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
54	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	1,000	8 672,00	8 672,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		"Š 100 u hydrantu" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
55	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	1,000	796,00	796,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		"Š 100 u hydrantu" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
56	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	113,000	41,00	4 633,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122					
	WV		"řad A" 113,0		113,000			
	WV		Součet		113,000			
57	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	113,000	19,20	2 169,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892271111					
	WV		"řad A" 113,0		113,000			
	WV		Součet		113,000			
58	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	7 540,00	15 080,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
59	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411311					
	WV		"skruž v místě koncového hydrantu" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
60	M	59224102	skruž betonová studniční 100x50x9cm	kus	1,010	2 100,00	2 121,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		"skruž v místě koncového hydrantu" 1*1,01		1,010			
	WV		Součet		1,010			
61	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
	WV		"Š100" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
62	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		"Š100" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
63	M	HWL.348100000 000.1	PODKLAD. DESKA UNI UNI šoupátková	kus	1,000	241,00	241,00	
	WV		"Š100" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
64	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113					
	WV		"HP 100" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
65	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80-100	kus	1,000	2 444,00	2 444,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		"HP 100" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
66	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		"HP 100" 1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
67	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	116,000	61,10	7 087,60	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
	WV		"řad A" 113,0		113,000			
	WV		"vytažení do hrnecků ovládacích armatur" 2*1,5		3,000			
	WV		Součet		116,000			
68	K	899721119.1	Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	WV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
69	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	113,000	15,50	1 751,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
VV			"řad A" 113,0		113,000			
VV			Součet		113,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				412 991,31	
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				33 000,00	
70	K	919735113	Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	220,000	150,00	33 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113					
VV			"řad A" 2*(113,0-5,0)+2*1,5+1,0		220,000			
VV			Součet		220,000			
D 997			Přesun sutě				379 991,31	
71	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	91,600	319,70	29 284,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
72	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 833,600	12,50	35 420,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			"skládka předpoklad 38 km"					
VV			101,20*28		2 833,600			
VV			Součet		2 833,600			
73	K	997013644.01	Laboratorní zkouška vybouraných živčních vrstev na obsah PAU dle platných předpisů a posudek ZAS (znovuzískaná asfaltová směs) dle vyhl. 130/2019 Sb.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
74	K	997013644.03	Poplatek za recyklaci asfaltových vrstev pro použití v podkladních vrstvách komunikace dle posudku ZAS a stanovení PAU dle vyhl. č. 130/2019 Sb	t	27,830	650,00	18 089,50	
VV			"sut živice" 27,830		27,830			
VV			Součet		27,830			
75	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	27,830	9 210,00	256 314,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013847					
P			Poznámka k položce: V případě, že nebude laboratorními testy prokázána nadlimitní přítomnost PAU, nebude tato položka fakturována.					
VV			"sut živice" 27,830		27,830			
VV			"V případě, že nebude laboratorními testy prokázána nadlimitní přítomnost PAU, nebude tato položka fakturována. "					
VV			Součet		27,830			
76	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	73,370	285,00	20 910,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873					
VV			"sut podklady" 73,37		73,370			
VV			Součet		73,370			
77	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	27,830	538,00	14 972,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013875					
VV			"sut živice" 27,830		27,830			
VV			"položka bude použita v případě, že nebude prokázána nadlimitní přítomnost PAU a bude rozhodnuto o uložení sutí na recyklační skládce.					
VV			Mezisoučet		27,830			
VV			Součet		27,830			
D 998			Přesun hmot				222 191,57	
78	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	243,098	914,00	222 191,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				49 400,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				29 400,00	
79	K	011603002	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	Kč	2 400,000	1,00	2 400,00	
VV			2400		2 400,000			
VV			Součet		2 400,000			
80	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	Kč	8 500,000	1,00	8 500,00	
VV			8500		8 500,000			
VV			Součet		8 500,000			
81	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	Kč	9 000,000	1,00	9 000,00	
VV			9000		9 000,000			
VV			Součet		9 000,000			
82	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	4 500,000	1,00	4 500,00	
VV			4500		4 500,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		4 500,000			
83	K	013294000	Ostatní dokumentace - Provozní řád vodovodu Strážný	Kč	5 000,000	1,00	5 000,00	
	W		5000		5 000,000			
	W		Součet		5 000,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
84	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	20 000,000	1,00	20 000,00	
	W		20000		20 000,000		20 000,00	
	W		Součet		20 000,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MR-2023-01
Stavba: Strážný- prodloužení veřejného vodovodu

KSO:
Místo: Strážný

CC-CZ:
Datum: 20.03.2023

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Stavby - BOKR s.r.o.

IC: 28154487
DIČ: CZ28154487

Projektant:
Ing. Radek Mára - PRVOK s.r.o.

IC: 28128257
DIČ: CZ28128257

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podnikatele.

Cena bez DPH

418 656,20

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	418 656,20	87 917,80
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

506 574,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MR-2023-01

Stavba: Strážný- prodloužení veřejného vodovodu

Místo: Strážný

Datum: 20.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Radek Mára - PRVOK
s.r.o.

Uchazeč: Stavby - BOKR s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

418 656,20 506 574,00

SO 01 Prodloužení veřejného vodovodu
SO 01.1 Prodloužení hlavního vodovodního řádu
SO 01.2 Vodovodní přípojky

418 656,20 506 574,00 **STA**
0,00 0,00 Soupis
418 656,20 506 574,00 Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Strážný- prodloužení veřejného vodovodu

Objekt:

SO 01 - Prodloužení veřejného vodovodu

Soupis:

SO 01.2 - Vodovodní přípojky

KSO:

Místo: Strážný

CC-CZ:

Datum: 20.03.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stavby - BOKR s.r.o.

IČ:

28154487

DIČ:

CZ28154487

Projektant:

Ing. Radek Mára - PRVOK s.r.o.

IČ:

28128257

DIČ:

CZ28128257

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

418 656,20

DPH základní snižená	Základ daně 418 656,20 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 87 917,80 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

506 574,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Strážný- prodloužení veřejného vodovodu
Objekt: SO 01 - Prodloužení veřejného vodovodu
Soupis: **SO 01.2 - Vodovodní přípojky**

Místo: Strážný
Zadavatel:
Uchazeč: Stavby - BOKR s.r.o.

Datum: 20.03.2023
Projektant: Ing. Radek Mára -
Zpracovatel: PRVOK s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	418 656,20
HSV - Práce a dodávky HSV	406 506,20
1 - Zemní práce	125 303,04
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	11 445,50
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	210,50
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	64 291,85
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	11 200,09
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	16 014,65
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	19 908,15
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	2 232,30
4 - Vodorovné konstrukce	7 727,98
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	7 727,98
5 - Komunikace pozemní	50 752,80
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	38 490,20
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	12 262,60
8 - Trubní vedení	79 091,49
85.1 - Vystrojení VŠ	6 085,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	6 159,78
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	66 846,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	86 582,74
997 - Přesun sutě	86 582,74
998 - Přesun hmot	57 048,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 150,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 750,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Strážný- prodloužení veřejného vodovodu

Objekt:

SO 01 - Prodloužení veřejného vodovodu

Soupis:

SO 01.2 - Vodovodní přípojky

Místo:

Strážný

Datum:

20.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Radek Mára -

Uchazeč:

Stavby - BOKR s.r.o.

Zpracovatel:

PRVOK s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

418 656,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

406 506,20

D 1

Zemní práce

125 303,04

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

11 445,50

1	K	113107522	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	53,200	91,00	4 841,20	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107522

W

"přípojka č.1" 16,0*1,0 *2

32,000

W

"přípojka č.2" 1,0*1,0 *2

2,000

W

"přípojka č.3" 9,6*1,0 *2

19,200

W

Součet

53,200

2	K	113107542	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	26,600	111,00	2 952,60	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107542

W

"přípojka č.1" 16,0*1,0

16,000

W

"přípojka č.2" 1,0*1,0

1,000

W

"přípojka č.3" 9,6*1,0

9,600

W

Součet

26,600

3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	32,000	93,10	2 979,20	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201

W

"odhad"

W

"přípojka č.1" 1*8

8,000

W

"přípojka č.2" 3*8

24,000

W

"přípojka č.1" 0

0,000

W

Součet

32,000

4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	4,000	82,00	328,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301

W

"odhad"

W

"přípojka č.1" 1

1,000

W

"přípojka č.2" 3

3,000

W

"přípojka č.1" 0

0,000

W

Součet

4,000

5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	344,50	344,50	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421

W

"přípojka č.1" 0

0,000

W

"přípojka č.2 kabel NN" 1,0

1,000

W

"přípojka č.3" 0

0,000

W

Součet

1,000

D 12

Zemní práce - odkopávky a prokopávky

210,50

6	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5,000	42,10	210,50	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123

P

Poznámka k položce:

Uvedené výměry jsou vztaženy ke geodetickému zaměření. V současné době v místě stavby je provedena demolice a vyrovnání pro pilotovací rovinu. Zbylé sejmutí ornice bude provedeno dle potřeb, současně době v místě stavby je provedena demolice a vyrovnání pro pilotovací rovinu. Zbylé sejmutí ornice bude provedeno dle potřeb,

W

"přípojka č.1" 0

0,000

W

"přípojka č.2" 1,0*5,0

5,000

W

"přípojka č.3" 0

0,000

W

Součet

5,000

D 13

Zemní práce - hloubené vykopávky

64 291,85

7	K	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6,456	1 012,00	6 533,47	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251201

W

"přípojka č.1" 0

0,000

W

"přípojka č.2 VŠ" ((1,60*1,30)+(3,60*3,30))*0,5*1,850

12,913

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV "přípojka č.3" 0		0,000			
			WV Mezisoučet		12,913			
			WV "výkop jam celkem = 12,913 m3"					
			WV "odpočet podílu výkopů v hor .tř. II., sk.4" -0,5*12,913		-6,457			
			WV Mezisoučet		-6,457			
			WV Součet		6,456			
8	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	6,457	1 184,30	7 647,03	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351201					
			WV "výkop jam v hor .tř. II., sk.4" 0,5*12,913		6,457			
			WV Součet		6,457			
9	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,143	1 321,00	21 324,90	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254101					
			WV "přípojka č.1" 1,0*(1,50-0,54)*16,0		15,360			
			WV Mezisoučet		15,360			
			WV "přípojka č.2 kabel NN"					
			WV 1,0*(1,50-0,54)*(6,0-5,0)		0,960			
			WV 1,0*(1,50-0,15)*5,0		6,750			
			WV Mezisoučet		7,710			
			WV "přípojka č.3"					
			WV 1,0*(1,50-0,54)*9,6		9,216			
			WV Mezisoučet		9,216			
			WV "výkop rýh celkem = 32,286 m3"					
			WV "odpočet podílu výkopů vhor.tř.II., sk.4" -0,5*32,286		-16,143			
			WV Součet		16,143			
10	K	132354101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	16,143	1 722,00	27 798,25	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354101					
			WV "výkop rýh vhor. tř. II., sk.4" 0,5*32,286		16,143			
			WV Součet		16,143			
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,025	488,00	988,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101					
			WV "kabely"					
			WV "přípojka č.1" 0		0,000			
			WV "přípojka č.2 kabel NN" 1,0*(1,50-0,15)*1,5		2,025			
			WV "přípojka č.3" 0		0,000			
			WV Součet		2,025			
D 15			Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				11 200,09	
12	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příloženě pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	51,072	142,30	7 267,55	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101					
			WV "přípojka č.1" 2,0*(1,50-0,54)*16,0		30,720			
			WV "přípojka č.2 VŠ" 2,0*(1,50-0,54)*1,0		1,920			
			WV "přípojka č.3" 2,0*(1,50-0,54)*9,6		18,432			
			WV Mezisoučet		51,072			
			WV Součet		51,072			
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příloženě, hloubky do 2 m	m2	51,072	77,00	3 932,54	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
			WV "viz pol zřízení" 51,072		51,072			
			WV Součet		51,072			
D 16			Zemní práce - přemístění výkopku				16 014,65	
14	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,750	55,60	41,70	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102					
			WV "ornice z mezikládky zpět k ohumusování"					
			WV "přípojka č.2 " 1,0*5,0*0,15		0,750			
			WV Mezisoučet		0,750			
			WV Součet		0,750			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,762	310,00	2 406,22	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
			WV "výkop rýh" 32,286*0,5		16,143			
			WV "výkop jam" 12,913*0,5		6,457			
			WV Mezisoučet		22,600			
			WV "zásyp" -0,5*29,675		-14,838			
			WV Mezisoučet		-14,838			
			WV Součet		7,762			
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 m	m3	217,336	22,40	4 868,33	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
			WV "skládka předpoklad 38 km"					
			WV 7,762*28		217,336			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		217,336			
17	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,762	357,00	2 771,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
VV			"výkop rýh" 32,286*0,5		16,143			
VV			"výkop jam" 12,913*0,5		6,457			
VV			Mezisoučet		22,600			
VV			"zásyp" -0,5*29,675		-14,838			
VV			Mezisoučet		-14,838			
VV			Součet		7,762			
18	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 m	m3	217,336	26,70	5 802,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
VV			"skládka předpoklad 38 km"					
VV			7,762*28		217,336			
VV			Součet		217,336			
19	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,750	166,00	124,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
VV			"ornice z mezikládky zpět k ohumusování"					
VV			"přípojka č.2 " 1,0*5,0*0,15		0,750			
VV			Mezisoučet		0,750			
VV			Součet		0,750			
D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin								
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	25,925	244,90	6 349,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
VV			"odvoz" 2*7,762*1,67		25,925			
VV			Součet		25,925			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	15,524	25,00	388,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
VV			"odvoz" 2*7,762		15,524			
VV			Součet		15,524			
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	29,675	138,00	4 095,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
VV			"výkop rýh" 32,286		32,286			
VV			"výkop jam" 12,913		12,913			
VV			Mezisoučet		45,199			
VV			"šp lože" -3,368		-3,368			
VV			"obsyp" -10,401		-10,401			
VV			"potrubí" -0,027		-0,027			
VV			Mezisoučet		-13,796			
VV			"šachta VŠ" -0,900*1,200*1,600		-1,728			
VV			Mezisoučet		-1,728			
VV			Součet		29,675			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,401	219,00	2 277,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
VV			"přípojka č.1" 1,0*16,0*0,33		5,280			
VV			"přípojka č.2 " 1,0*6,0*0,33		1,980			
VV			"přípojka č.3" 1,0*9,6*0,33		3,168			
VV			"potrubí" -3,14*0,0165*0,0165*(16,0+6,0+9,6)		-0,027			
VV			Součet		10,401			
24	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	22,362	304,00	6 798,05	CS ÚRS 2023 01
VV			"obsyp" 10,401*2,15		22,362			
VV			Součet		22,362			
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu								
25	K	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,750	18,50	13,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113					
VV			"přípojka č.2 " 1,0*5,0*0,15		0,750			
VV			Mezisoučet		0,750			
VV			Součet		0,750			
26	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,000	26,70	133,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131					
VV			"přípojka č.2 " 1,0*5,0		5,000			
VV			Mezisoučet		5,000			
VV			Součet		5,000			
27	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,158	150,00	23,70	CS ÚRS 2023 01
VV			"osivo" 5,00*0,030*1,05		0,158			
VV			Součet		0,158			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W "potrubí D 32"					
			W "přípojka č.1" 16,0		16,000			
			W "přípojka č.2" 6		6,000			
			W "přípojka č.3" 9,6		9,600			
			W Součet		31,600			
56	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	31,600	22,00	695,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111					
			W "potrubí D 32"					
			W "přípojka č.1" 16,0		16,000			
			W "přípojka č.2" 6		6,000			
			W "přípojka č.3" 9,6		9,600			
			W Součet		31,600			
57	K	893811113	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	1 644,00	1 644,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/893811113					
			W "VŠ" 1		1,000			
			W Součet		1,000			
58	M	56230555	šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,6m	kus	1,000	22 415,00	22 415,00	CS ÚRS 2023 01
			W "VŠ - např SB-TVS 1200/900" 1		1,000			
			W Součet		1,000			
59	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899102112					
			W "VŠ" 1		1,000			
			W Součet		1,000			
60	M	63126036	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15	kus	1,000	1 795,00	1 795,00	CS ÚRS 2023 01
			W "VŠ" 1		1,000			
			W Součet		1,000			
61	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112					
			W "přípojka č.1" 1		1,000			
			W "přípojka č.2" 1		1,000			
			W "přípojka č.3" 1		1,000			
			W Součet		3,000			
62	M	422913520	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 01
			W "přípojka č.1" 1		1,000			
			W "přípojka č.2" 1		1,000			
			W "přípojka č.3" 1		1,000			
			W Součet		3,000			
63	M	HWL.348100000 000.1	PODKLAD. DESKA UNI UNI šoupátková	kus	3,000	241,00	723,00	
			W "přípojka č.1" 1		1,000			
			W "přípojka č.2" 1		1,000			
			W "přípojka č.3" 1		1,000			
			W Součet		3,000			
64	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	36,100	61,10	2 205,71	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
			W "potrubí D 32"					
			W "přípojka č.1" 16,0		16,000			
			W "přípojka č.2" 6		6,000			
			W "přípojka č.3" 9,6		9,600			
			W "vytažení do hmečků ovládacích armatur" 3*1,5		4,500			
			W Součet		36,100			
65	K	899721119.1	Revize/proměření signalizačního vodiče na potrubí PVC	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
			W 1		1,000			
			W Součet		1,000			
66	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	31,600	15,50	489,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
			W "potrubí D 32"					
			W "přípojka č.1" 16,0		16,000			
			W "přípojka č.2" 6		6,000			
			W "přípojka č.3" 9,6		9,600			
			W Součet		31,600			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				86 582,74	
D 997			Přesun sutě				86 582,74	
67	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	21,280	319,70	6 803,22	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
68	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	595,840	16,00	9 533,44	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
			W "skládka předpoklad 38 km"					
			W 21,28*28		595,840			
			W Součet		595,840			
69	K	997013644.01	Laboratorní zkouška vybouraných živiničných vrstev na obsah PAU dle platných předpisů a posudek ZAS (znovuzískaná asfaltová směs) dle vyhl. 130/2019 Sb.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			W 1		1,000			
			W Součet		1,000			
70	K	997013644.03	Poplatek za recyklaci asfaltových vrstev pro použití v podkladních vrstvách komunikace dle posudku ZAS a stanovení PAU dle vyhl. č. 130/2019 Sb	t	5,852	650,00	3 803,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"suť živice" 5,852					
	WV		Součet		5,852			
71	K	997013847	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	5,852	9 210,00	53 896,92	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013847					
	P		Poznámka k položce: V případě, že nebude laboratorními testy prokázána nadlimitní přítomnost PAU, nebude tato položka fakturována.					
	WV		"suť živice" 5,852		5,852			
	WV		"V případě, že nebude laboratorními testy prokázána nadlimitní přítomnost PAU, nebude tato položka fakturována."					
	WV		Součet		5,852			
72	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,428	285,00	4 396,98	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873					
	WV		"suť podkladů" 15,428		15,428			
	WV		Součet		15,428			
73	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,852	538,00	3 148,38	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013875					
	WV		"suť živice" 5,852		5,852			
	WV		"položka bude použita v případě, že nebude prokázána nadlimitní přítomnost PAU a bude rozhodnuto o uložení suti na recyklační skládce.					
	WV		Mezisoučet		5,852			
	WV		Součet		5,852			
D	998		Přesun hmot				57 048,15	
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	58,571	974,00	57 048,15	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				12 150,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 750,00	
75	K	011603002	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	Kč	1 200,000	1,00	1 200,00	
	WV		1200		1 200,000			
	WV		Součet		1 200,000			
76	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	Kč	2 400,000	1,00	2 400,00	
	WV		2400		2 400,000			
	WV		Součet		2 400,000			
77	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	Kč	2 700,000	1,00	2 700,00	
	WV		2700		2 700,000			
	WV		Součet		2 700,000			
78	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	450,000	1,00	450,00	
	WV		450		450,000			
	WV		Součet		450,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 400,00	
79	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	5 400,000	1,00	5 400,00	
	WV		5400		5 400,000			
	WV		Součet		5 400,000			

MĚSTYS STŘÁŽNÝ
IČ: 00250694
DIČ: 00250694

