



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 078/2011

Uzavřené podle obchodního zákoníku č.513/91 Sb. Díl IX § 536 a následujících

I. Smluvní strany

Zhotovitel : **EVT Stavby s.r.o.**

zastoupen: Josefem Kuncem, jednatelem společnosti

sídlo: V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

telefon: 461 530 718

fax: 461 530 718

IČO: 25260766 DIČ : CZ25260766

peněžní ústav: ČS Svitavy, č.ú.: 1280223309/0800

registrace u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 10842 z 27.11.1996

Objednatel : **Obec Vedrovice**

zastoupen: Richardem Janderkou, starostou obce

sídlo: Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Mor. Krumlova

telefon: +420 515 337 332/725 488 725

fax: +420 515 337 332

IČO: 00293741

peněžní ústav: ČS, a.s.

č.ú.:1581857399/0800

II. Předmět dodatku č. 2

1) Objednatel zadává a zhotovitel přijímá a zavazuje se provést dodávku stavby:

„Vedrovice – Inovace vodovodu“

Na základě požadavku investora a následné dohody obou smluvních stran dojde k následující změně Smlouvy o dílo 078/2011 a Dodatku č. 1, a sice v následujících ustanoveních :

A) v čl. III – Čas plnění takto:

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:

Zahájení prací : 15.10.2013
Ukončení prací : 28.01.2014
tj. 106 kalendářních dnů

Další ustanovení tohoto bodu Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

B) v čl. IV. Cena za dílo a její fakturace takto:

1) Dohodnutá cena za provedení jednotlivých etap díla a celková cena díla byla stanovena jako smluvní a její výše nejvýše přípustná takto:

Cena I. etapy díla bez DPH.....3 305 706,69 Kč
DPH 21%.....694 198,41 Kč
Cena I. etapy díla včetně DPH.....3 999 905,10 Kč

Cena II. etapy díla bez DPH.....3 108 752,10 Kč
DPH 21%.....652 837,94 Kč
Cena II. etapy díla včetně DPH.....3 761 590,04 Kč

Cena III. etapy díla bez DPH.....3 484 543,21 Kč
DPH 21%.....731 754,07 Kč
Cena III. etapy díla včetně DPH.....4 216 297,28 Kč

Celková cena díla bez DPH.....9 899 002,- Kč
DPH 21%.....2 078 790,42 Kč
Celková cena díla včetně DPH.....11 977 792,42 Kč

Jednotlivé etapy jsou na sobě finančně nezávislé. Finanční vypořádání III. etapy bude řešeno samostatně dohodou obou smluvních stran po dokončení a předání I. a II. etapy.

Další ustanovení tohoto bodu Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

- 1) ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 078/2011 se nemění a jsou její nedílnou součástí
- 2) tento Dodatek č.2 Smlouvy o dílo č. 078/2011 je vystaven v šesti vyhotoveních, z nichž statutární zástupce objednatele obdrží 4 vyhotovení a statutární zástupce zhotovitele obdrží 2 vyhotovení. Každé z nich má platnost a závaznost originálu.
- 3) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou:
 - příloha č. 1 – oceněné položkové rozpočty rozdělené dle jednotlivých etap
- 4) Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo bylo schváleno Zastupitelstvem obce Vedrovice na svém jednání dne 14. 10. 2013 a je evidován pod bodem usnesení č.44/1.

Datum podpisu: 28 -11- 2013


Razítko a podpis zhotovitele:

EVT Stavby s. r. o.
V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY
- 4 -




.....
Josef Kunc, jednatel

Razítko a podpis objednatele:



.....
Richard Janderka, starosta

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vodovod	JKSO	
Objekt		Název objektu	SKP	
01		Vodovod	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
2011/078		Vedrovice- Inovace vodovodu	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011/078
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 305 707	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		3 305 707	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 305 707	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 305 707	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
				3 305 706,69 Kč
Základ pro DPH		21,0 %		
DPH		21,0 %	694 198,40 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 999 905,09 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/078 Vedrovce- Inovace vodovodu	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Vodovod	Vodovod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000VD Geodetické práce	19 800	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	154 307	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	208 358	0	0	0	0
14 Ražení a hloubení tunelářské	81 081	0	0	0	0
15 Roubení	19 328	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	129 320	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	112 948	0	0	0	0
19 Hloubení pro podz. stěny,ražení a hloubení d	41 070	0	0	0	0
199VD Poplatky	32 574	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základové spáry	11 111	0	0	0	0
45 Podklad. a vedlejší konstr.(kromě vozovek a ž	100 673	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	131 461	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komu	16 267	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a	10 783	0	0	0	0
85 Potrubí z trub litinových	11 073	0	0	0	0
87 Potrubí z trub plastických,skleněných a čedič	140 250	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním veden	298 006	0	0	0	0
91 Doplnující konstrukce a práce na poz.komuni	42 241	0	0	0	0
93 Různé dokončovací práce inženýrských stave	215	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 488	0	0	0	0
S Přesuny sutí	25 340	0	0	0	0
OM Ostatní materiál	1 717 011	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 305 707	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 305 707	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 305 707	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 305 707	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 305 707	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 305 707	0
Provoz investora	0	0,0	3 305 707	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 305 707	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 305 707	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/078 Vedrovice- Inovace vodovodu	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vodovod	Vodovod I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	000VD	Geodetické práce				
1	000100vd	Geodetické zaměření vedení	kpl	4,00	4 950,00	19 800,00
	Celkem za	000VD Geodetické práce				19 800,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	3,00	155,00	465,00
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	3,00	256,00	768,00
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	72,15	35,50	2 561,27
5	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	0,67	16,70	11,22
6	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl.20 cm	m2	230,98	325,00	75 066,88
7	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet. prostý tl.15 cm	m2	6,58	496,00	3 262,69
8	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	230,98	198,00	45 733,05
9	113151314R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	39,94	139,00	5 551,52
10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	155,28	48,90	7 593,36
11	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	58,44	34,80	2 033,71
12	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	6,68	224,00	1 496,06
13	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	66,79	68,30	4 561,66
14	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	15,93	235,00	3 743,33
15	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	7,68	190,00	1 459,33
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				154 307,10
Díl:	13	Hloubené vykopávky				
16	130001101R00	Příplatek za zližené hloubení v blízkosti vedení	m3	157,86	150,00	23 679,00
17	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,04	6 870,00	300,87
18	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	1,09	245,00	266,72
19	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	1,09	22,00	23,95
20	132201203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3	m3	429,64	327,00	140 492,28
21	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	429,64	52,00	22 341,28
22	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	23,10	920,00	21 254,02
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				208 358,12
Díl:	14	Ražení a hloubení tunelářské				
23	141721102R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4	m	13,36	2 650,00	35 397,96
24	141721103R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 225 mm, hor.1 - 4	m	12,02	3 800,00	45 683,40
	Celkem za	14 Ražení a hloubení tunelářské				81 081,36
Díl:	15	Roubení				
25	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	483,20	30,00	14 496,06
26	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	483,20	10,00	4 832,02
	Celkem za	15 Roubení				19 328,09
Díl:	16	Přemístění výkopku				
27	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	563,00	76,50	43 069,50
28	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	23,25	107,00	2 487,30
29	162201455R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 3000 m	kus	3,34	27,00	90,16
30	162201465R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 3000 m	kus	3,34	412,00	1 375,85
31	162201475R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 3000 m	kus	3,34	102,00	340,62
32	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	577,29	135,00	77 934,68
33	162501152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m	m3	23,25	173,00	4 021,52
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				129 319,63
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				
34	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	600,54	16,60	9 968,96
35	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	344,98	102,00	35 188,28
36	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	308,61	67,00	20 676,88
37	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	103,32	456,00	47 113,92
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				112 948,04
Díl:	19	Hloubení pro podz. stěny,ražení a hloubení důlní				

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/078 Vedrovice- Inovace vodovodu	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vodovod	Vodovod I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	19900002R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	821,40	50,00	41 070,00
		Celkem za 19 Hloubení pro podz. stěny,ražení a hloubení důlní				41 070,00
Díl:	199VD	Poplatky				
39	199000010VD	Poplatek za rozbor zeminy na výluh, pro uložení na skládce	ks	1,00	29 481,00	29 481,00
40	199000020VD	Poplatek za skládkování vybouraných asfaltů	t	41,81	50,00	2 090,32
41	1990000030VD	Poplatek za skládkování vybouraných stavebních hmo t	t	20,06	50,00	1 002,83
		Celkem za 199VD Poplatky				32 574,15
Díl:	21	Úprava podloží a základové spáry				
42	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	57,57	193,00	11 110,71
		Celkem za 21 Úprava podloží a základové spáry				11 110,71
Díl:	45	Podklad. a vedlejší konstr.(kromě vozovek a žel.sv				
43	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	66,25	952,00	63 070,91
44	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu B 10	m3	7,37	2 390,00	17 614,59
45	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	61,69	324,00	19 987,33
		Celkem za 45 Podklad. a vedlejší konstr.(kromě vozovek a žel.sv				100 672,83
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
46	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	89,37	610,00	54 512,65
47	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	31,57	2 351,00	74 221,07
48	566905111R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	0,99	2 759,00	2 727,19
		Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				131 460,91
Díl:	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací				
49	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	19,85	216,00	4 287,51
50	577142322R00	Beton asfalt.ACL 22 (ABL III), ložný,nad 3 m, 5 cm	m2	39,93	300,00	11 979,87
		Celkem za 57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací				16 267,38
Díl:	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný				
51	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,70	461,00	321,75
52	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drě tl. 3 cm	m2	11,04	210,50	2 324,66
53	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	11,04	14,70	162,34
54	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	61,10	130,50	7 974,19
		Celkem za 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný				10 782,93
Díl:	85	Potrubí z trub litinových				
55	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	8,00	260,00	2 080,00
56	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přir. výkop DN 80	kus	5,00	380,00	1 900,00
57	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přir. výkop DN 100	kus	8,00	341,00	2 728,00
58	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přir. výkop DN 100	kus	5,00	502,00	2 510,00
59	857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přir. výkop DN 150	kus	1,00	511,00	511,00
60	857314121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přir. výkop DN 150	kus	2,00	672,00	1 344,00
		Celkem za 85 Potrubí z trub litinových				11 073,00
Díl:	87	Potrubí z trub plastických,skleněných a čedičových				
61	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm	m	1,50	14,50	21,75
63	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	151,50	20,00	3 030,00
64	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	826,68	52,00	42 987,36
65	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm	m	1 034,90	55,30	57 229,97
66	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 160 mm	m	404,60	74,20	30 021,32
67	871371121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 315 mm	m	30,00	232,00	6 960,00
		Celkem za 87 Potrubí z trub plastických,skleněných a čedičových				140 250,40
Díl:	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
68	891163221R00	Montáž ventilů odvodušňovacích. závit. DN 25	kus	2,00	18,50	37,00
69	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,00	364,00	364,00
70	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	21,00	436,00	9 156,00
71	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	7,00	198,00	1 386,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/078 Vedrovice- Inovace vodovodu	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vodovod	Vodovod I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00	513,00	513,00
73	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	45,00	777,00	34 965,00
74	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	11,00	565,00	6 215,00
75	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	42,00	785,00	32 970,00
76	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	6,00	719,00	4 314,00
77	891319111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 150	kus	24,00	803,00	19 272,00
78	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	151,50	22,90	3 469,35
79	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	978,18	25,00	24 454,50
80	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	1 034,90	35,00	36 221,50
81	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	1 034,90	41,00	42 430,90
82	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	404,60	16,30	6 594,98
83	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	404,60	49,80	20 149,08
84	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	5,00	5 250,00	26 250,00
85	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	157,00	155,00	24 335,00
86	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,00	177,00	531,00
87	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	22,00	199,00	4 378,00
Celkem za 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						298 006,31
Díl: 91	Doplňující konstrukce a práce na poz.komunikacích					
88	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. B12,5, 25 cm	m	15,70	97,50	1 530,29
89	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	58,44	147,50	8 619,90
90	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	155,28	200,00	31 056,70
91	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	19,37	53,40	1 034,29
Celkem za 91 Doplnující konstrukce a práce na poz.komunikacích						42 241,18
Díl: 93	Různé dokončovací práce inženýrských staveb					
92	935112211R00	Osazení přík. žlabu do B10 tl.10 cm z tvárnice 80 cm	m	1,00	215,00	215,39
Celkem za 93 Různé dokončovací práce inženýrských staveb						215,39
Díl: 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
93	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	77,64	20,00	1 552,83
94	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžkým	m2	36,08	25,50	919,93
95	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	0,70	22,20	15,49
Celkem za 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						2 488,26
Díl: S	Přesuny sutí					
96	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	20,06	621,00	12 455,16
97	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	60,17	29,80	1 793,06
98	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	20,06	553,00	11 091,31
Celkem za S Přesuny sutí						25 339,53
Díl: OM	Ostatní materiál					
99	0121522vd	Zemní souprava teleskopická PATENT- Plus Typ BT 1,2- 1,8 m	kus	110,00	1 450,00	159 500,00
100	0122522vd	Zemní souprava teleskopická PATENT- Plus Typ AT DN65-80 1,2-1,8m	kus	22,00	1 512,00	33 264,00
101	0122523vd	Zemní souprava teleskopická PATENT- Plus Typ AT DN100-150 1,2-1,8m	kus	17,00	1 621,00	27 557,00
102	28314148	Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá	m	2 406,00	2,70	6 496,20
103	28620001vd	Trubka PE 100 SDR11 40x3,7 tyče 6m	m	1,52	27,00	41,04
105	28620003vd	Trubka PE 100 SDR11 63x5,8 návin	m	151,50	110,00	16 665,00
106	28620004vd	Trubka PE 100 SDR11 90x8,2 návin	m	839,08	175,00	146 839,00
107	28620005vd	Trubka PE 100 SDR11 110x10 návin	m	1 050,42	258,00	271 008,36
108	28620006vd	Trubka PE 100 SDR11 160x14,6 tyče 12 m	m	404,60	420,00	169 932,00
109	28620007vd	Trubka PE 100 SDR11 225x20,5 tyče 12m	m	30,00	810,00	24 300,00
110	28653153.A	Přechodka PE-měď ISIFLO 110 D 63 x 2"vnější závit	kus	1,00	508,33	508,33
111	28653156.A	Přechodka PE-měď ISIFLO 112 D 40 x1"vnější závit	kus	2,00	290,18	580,36
112	286531575vd	Koleno ISIFLO T 121 40x1 1/2"	kus	2,00	419,00	838,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/078 Vedrovice- Inovace vodovodu	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vodovod	Vodovod I. etapa


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
114	28730008vd	Elektrotvarovka,objímka UB90	ks	4,06	271,00	1 100,26
115	28730009vd	Elektrotvarovka,objímka UB110	ks	6,09	323,00	1 967,07
116	28730012vd	Elektrotvarovka,objímka UB160	ks	3,05	594,00	1 811,70
117	28730028vd	Elektrotvarovka,záslepka MV90	ks	1,02	591,00	602,82
118	28730034vd	Elektrotvarovka,redukce MR 63/32	ks	3,04	231,00	702,24
122	287300411vd	Elektrotvarovka,koleno 30° W30°/90	kus	4,06	594,00	2 411,64
123	287300412vd	Elektrotvarovka,koleno 30° W30°/110	kus	5,08	825,00	4 191,00
124	287300426vd	Elektrotvarovka,koleno 45° W45°/90	kus	4,06	541,00	2 196,46
125	287300427vd	Elektrotvarovka,koleno 45° W45°/110	kus	12,18	785,00	9 561,30
126	287300428vd	Elektrotvarovka,koleno 45° W45°/160	kus	2,03	2 148,00	4 360,44
128	287300433vd	Elektrotvarovka,koleno 90° W90°/63	kus	1,02	307,00	313,14
129	287300435vd	Elektrotvarovka,koleno 90° W90°/90	kus	7,11	541,00	3 846,51
130	287300436vd	Elektrotvarovka,koleno 90° W90°/110	kus	5,08	785,00	3 987,80
131	287300438vd	Elektrotvarovka,koleno 90° W90°/160	kus	6,09	2 148,00	13 081,32
133	287300491vd	Elektrotvarovka,přírubový T-kus FLT 110/80	kus	5,00	990,00	4 950,00
134	287300493vd	Elektrotvarovka,přírubový T-kus FLT 160/80	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
135	287300616vd	Tvarovka na tupo,redukce BR 90/63	kus	1,00	242,00	242,00
136	34141303	Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2	m	2 526,00	12,58	31 777,08
137	42224397	Šoupátko vodárenské S 24-118-610 PN 10 DN80	kus	21,00	3 085,50	64 795,50
138	42224400	Šoupátko vodárenské S 24-118-610 PN 10 DN 100	kus	11,00	3 594,48	39 539,28
139	42224403	Šoupátko vodárenské S 24-118-610 PN 10 DN 125	kus	1,00	5 958,84	5 958,84
140	42224406	Šoupátko vodárenské S 24-118-610 PN 10 DN 150	kus	5,00	5 893,56	29 467,80
142	42230007vd	HAWLE příruba č.0400 DN90/80	kus	17,00	2 197,00	37 349,00
143	42230009vd	HAWLE příruba č.0400 DN100/110	kus	13,00	2 302,00	29 926,00
144	42230015vd	HAWLE příruba č.0400 DN150/160	ks	6,00	3 728,00	22 368,00
146	42230035vd	HAWLE příruba č.7102 DN125/144	ks	1,00	2 216,00	2 216,00
147	42291352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	39,00	388,62	15 156,18
148	42291402	Poklop litinový Y 4510 - ventilový	kus	110,00	291,72	32 089,20
149	42291452	Poklop litinový 522 - hydrantový	kus	9,00	987,36	8 886,24
150	42298761vd	Hawle odvodňovací ventil č.9876 DN1"	kus	2,00	2 480,00	4 960,00
151	55342344	Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2500/48x1,5 mm	kus	22,00	300,27	6 605,94
152	5833733	Štěrkopisek frakce 0-22 C	T	376,98	300,00	113 094,00
153	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	58,00	118,54	6 875,32
154	59217450	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II nat l= 1000 mm	kus	5,00	149,67	748,35
155	59245315	Dlaždice betonová HBB 30x30x5,5 cm šedá	m2	5,04	301,08	1 517,44
157	59245640vd	Žlab odvodňovací TBZ 50/65/16	kus	6,60	92,00	607,20
159	7197223vd	BETA-Zz šoupátko DN50	kus	1,00	2 320,00	2 320,00
160	8278571vd	Tvarovka litinová PP DN80	ks	8,00	1 054,00	8 432,00
161	82785720vd	Tvarovka litinová T DN80/80	ks	5,00	1 967,00	9 835,00
162	82785721vd	Tvarovka litinová T DN100/80	ks	1,00	2 133,00	2 133,00
163	82785722vd	Tvarovka litinová T DN100/100	ks	4,00	2 072,00	8 288,00
164	82785726vd	Tvarovka litinová T DN150/80	ks	2,00	3 670,00	7 340,00
165	82785728vd	Tvarovka litinová T DN150/150	ks	2,00	3 716,00	7 432,00
166	82785733vd	Tvarovka litinová TT DN100/100	ks	1,00	2 072,00	2 072,00
167	827857422vd	Tvarovka litinová FFR DN100/50	ks	1,00	1 511,00	1 511,00
168	827857424vd	Tvarovka litinová FFR DN100/80	ks	6,00	1 225,00	7 350,00
169	827857435vd	Tvarovka litinová FFR DN125/100	ks	1,00	1 803,00	1 803,00
170	827857444vd	Tvarovka litinová FFR DN150/80	ks	1,00	1 749,00	1 749,00
171	827857445vd	Tvarovka litinová FFR DN150/100	ks	2,00	1 752,00	3 504,00
172	827857503vd	Tvarovka litinová příruba se závitem X100/2"	kus	1,00	389,00	389,00
173	8503023vd	Navrtávací pas pro potrubí PE a PVC s kulovým kohoutem HOD typ 506 DN63/1"	kus	8,00	960,00	7 680,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/078 Vedrovice- Inovace vodovodu	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vodovod	Vodovod I. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
174	8503043vd	Navrtávací pas pro potrubí PE a PVC s kulovým kohoutem HOD typ 506 DN90/1"	kus	35,00	1 325,00	46 375,00
175	8503053vd	Navrtávací pas pro potrubí PE a PVC s kulovým kohoutem HOD typ 506 DN110/1"	kus	41,00	1 398,00	57 318,00
176	8503073vd	Navrtávací pas pro potrubí PE a PVC s kulovým kohoutem HOD typ 506 DN160/1"	kus	24,00	1 988,00	47 712,00
177	8503443vd	Navrtávací pas pro potrubí PE a PVC s kulovým kohoutem HOD typ 506 DN90/1 1/2	kus	2,00	1 325,00	2 650,00
180	8503653vd	Navrtávací pas pro potrubí PE a PVC s kulovým kohoutem HOD typ 506 DN110/2"	kus	2,00	1 263,00	2 526,00
181	8650101vd	Hydrant nadzemní NOVA typ 284 AUD, DN80 PN16	kus	1,00	33 500,00	33 500,00
182	8651400vd	Hydrant podzemní SUPRA typ 180 V epoxi , DN80 PN16	kus	7,00	11 900,00	83 300,00
Celkem za OM Ostatní materiál						1 717 011,36

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vodovod	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Vodovod		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011/078	Vedrovice- Inovace vodovodu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2011/078
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	3 108 752	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	3 108 752	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 108 752	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 108 752	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			 EVI Stavby s.r.o. V Zahradkách 3, 500 02 SVITAVY -- 4 --	
Základ pro DPH			21,0 %	3 108 752,10 Kč
DPH			21,0 %	652 837,94 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 761 590,04 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011/078 Vedrovice- Inovace vodovodu	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Vodovod	Vodovod	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000VD Geodetické práce	19 800	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	105 282	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	201 704	0	0	0	0
14 Ražení a hloubení tunelářské	76 251	0	0	0	0
15 Roubení	18 177	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	82 551	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	126 969	0	0	0	0
19 Hloubení pro podz. stěny,ražení a hloubení d	32 422	0	0	0	0
199VD Poplatky	2 909	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základové spáry	10 449	0	0	0	0
45 Podklad. a vedlejší konstr.(kromě vozovek a ž	74 401	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	136 592	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komu	15 298	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a	10 140	0	0	0	0
85 Potrubí z trub litinových	9 350	0	0	0	0
87 Potrubí z trub plastických,skleněných a čedič	140 486	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním veden	397 665	0	0	0	0
91 Doplnující konstrukce a práce na poz.komuni	27 812	0	0	0	0
93 Různé dokončovací práce inženýrských stave	203	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 340	0	0	0	0
S Přesuny sutí	23 830	0	0	0	0
OM Ostatní materiál	1 594 123	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 108 752	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 108 752	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 108 752	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 108 752	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 108 752	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 108 752	0
Provoz investora	0	0,0	3 108 752	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 108 752	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 108 752	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/078 Vedrovce- Inovace vodovodu	Rozpočet: 1	
Objekt :	01 Vodovod	Vodovod II. etapa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	000VD	Geodetické práce				
1	000100vd	Geodetické zaměření vedení	kpl	4,00	4 950,00	19 800,00
	Celkem za	000VD Geodetické práce				19 800,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	3,00	155,00	465,00
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	3,00	256,00	768,00
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	67,85	35,50	2 408,67
5	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	0,66	16,70	10,96
6	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm	m2	146,28	325,00	47 541,00
7	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	6,20	496,00	3 073,29
8	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	132,08	198,00	26 151,84
9	113151314R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	37,55	139,00	5 219,97
10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	146,03	48,90	7 140,96
11	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	54,96	34,80	1 912,55
12	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	6,28	224,00	1 406,93
13	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	62,81	68,30	4 289,88
14	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	14,98	235,00	3 520,31
15	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	7,22	190,00	1 372,39
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				105 281,74
Díl:	13	Hloubené vykopávky				
16	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	165,78	150,00	24 867,00
17	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,04	6 870,00	280,48
18	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	1,02	245,00	250,83
19	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	1,02	22,00	22,52
20	132201203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3	m3	412,06	327,00	134 743,62
21	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	412,06	52,00	21 427,12
22	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	21,86	920,00	20 111,95
	Celkem za	13 Hloubené vykopávky				201 703,51
Díl:	14	Ražení a hloubení tunelářské				
23	141721102R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4	m	12,56	2 650,00	33 288,98
24	141721103R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 225 mm, hor.1 - 4	m	11,31	3 800,00	42 961,63
	Celkem za	14 Ražení a hloubení tunelářské				76 250,61
Díl:	15	Roubení				
25	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	454,41	30,00	13 632,40
26	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	454,41	10,00	4 544,13
	Celkem za	15 Roubení				18 176,54
Díl:	16	Přemístění výkopku				
27	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	438,96	76,50	33 580,44
28	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	21,86	107,00	2 339,11
29	162201455R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 3000 m	kus	3,14	27,00	84,79
30	162201465R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 3000 m	kus	3,14	412,00	1 293,87
31	162201475R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 3000 m	kus	3,14	102,00	320,33
32	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	304,82	135,00	41 150,70
33	162501152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m	m3	21,86	173,00	3 781,92
	Celkem za	16 Přemístění výkopku				82 551,16
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				
34	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	564,76	16,60	9 375,02
35	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	324,43	102,00	33 091,80
36	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	290,22	67,00	19 444,97
37	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	142,67	456,00	65 057,52
	Celkem za	17 Konstrukce ze zemin				126 969,30
Díl:	19	Hloubení pro podz. stěny,ražení a hloubení důlní				

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/078 Vedrovice- Inovace vodovodu	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vodovod	Vodovod II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	19900002R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	648,43	50,00	32 421,50
	Celkem za	19 Hloubení pro podz. stěny,ražení a hloubení důlní				32 421,50
Díl:	199VD	Poplatky				
40	199000020VD	Poplatek za skládkování vybouraných asfaltů	t	39,32	50,00	1 965,78
41	1990000030VD	Poplatek za skládkování vybouraných stavebních hmo t	t	18,86	50,00	943,08
	Celkem za	199VD Poplatky				2 908,86
Díl:	21	Úprava podloží a základové spáry				
42	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	54,14	193,00	10 448,74
	Celkem za	21 Úprava podloží a základové spáry				10 448,74
Díl:	45	Podklad. a vedlejší konstr.(kromě vozovek a žel.sv				
43	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	41,01	952,00	39 039,16
44	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu B 10	m3	6,93	2 390,00	16 565,13
45	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	58,01	324,00	18 796,50
	Celkem za	45 Podklad. a vedlejší konstr.(kromě vozovek a žel.sv				74 400,79
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
46	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	88,37	610,00	53 905,70
47	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	34,08	2 351,00	80 122,08
48	566905111R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	0,93	2 759,00	2 564,71
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				136 592,49
Díl:	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací				
49	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	18,67	216,00	4 032,06
50	577142322R00	Beton asfalt.ACL 22 (ABL III), ložný,nad 3 m, 5 cm	m2	37,55	300,00	11 266,12
	Celkem za	57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací				15 298,18
Díl:	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný				
51	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,66	461,00	302,58
52	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	10,39	210,50	2 186,15
53	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	10,39	14,70	152,67
54	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	57,46	130,50	7 499,09
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný				10 140,50
Díl:	85	Potrubí z trub litinových				
55	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	9,00	260,00	2 340,00
56	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80	kus	10,00	380,00	3 800,00
57	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	2,00	341,00	682,00
58	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	3,00	502,00	1 506,00
59	857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	2,00	511,00	1 022,00
	Celkem za	85 Potrubí z trub litinových				9 350,00
Díl:	87	Potrubí z trub plastických,skleněných a čedičových				
61	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm	m	10,50	14,50	152,25
62	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 50 mm	m	34,90	15,60	544,44
63	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	306,52	20,00	6 130,40
64	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	2 053,27	52,00	106 770,04
65	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm	m	486,23	55,30	26 888,52
	Celkem za	87 Potrubí z trub plastických,skleněných a čedičových				140 485,65
Díl:	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
68	891163221R00	Montáž ventilů odvzdušňovacích. závit. DN 25	kus	7,00	18,50	129,50
70	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	21,00	436,00	9 156,00
71	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	7,00	198,00	1 386,00
72	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	2,00	513,00	1 026,00
73	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	130,00	777,00	101 010,00
74	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00	565,00	1 130,00
75	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	42,00	785,00	32 970,00
78	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	341,42	22,90	7 818,52

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/078 Vedrovice- Inovace vodovodu	Rozpočet: 1	
Objekt :	01 Vodovod	Vodovod II. etapa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	2 394,69	25,00	59 867,25
80	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	486,23	35,00	17 018,05
81	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	2 551,50	41,00	104 611,50
84	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	5,00	5 250,00	26 250,00
85	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	210,00	155,00	32 550,00
86	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	2,00	177,00	354,00
87	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	12,00	199,00	2 388,00
Celkem za 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						397 664,82
Díl: 91	Doplňující konstrukce a práce na poz.komunikacích					
88	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. B12,5, 25 cm	m	14,76	97,50	1 439,12
89	916561111R00	Osazení záhon. obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	54,96	147,50	8 106,34
90	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	86,47	200,00	17 294,00
91	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	18,21	53,40	972,67
Celkem za 91 Doplnující konstrukce a práce na poz.komunikacích						27 812,12
Díl: 93	Různé dokončovací práce inženýrských staveb					
92	935112211R00	Osazení přík. žlabu do B10 tl. 10 cm z tvárnice 80 cm	m	0,94	215,00	202,56
Celkem za 93 Různé dokončovací práce inženýrských staveb						202,56
Díl: 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
93	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	73,02	20,00	1 460,32
94	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m ²	33,93	25,50	865,13
95	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m ²	0,66	22,20	14,57
Celkem za 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						2 340,02
Díl: S	Přesuny sutí					
96	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	18,86	621,00	11 713,09
97	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	56,58	29,80	1 686,23
98	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	18,86	553,00	10 430,50
Celkem za S Přesuny sutí						23 829,82
Díl: OM	Ostatní materiál					
99	0121522vd	Zemní souprava teleskopická PATENT- Plus Typ BT 1,2- 1,8 m	kus	173,00	1 450,00	250 850,00
100	0122522vd	Zemní souprava teleskopická PATENT- Plus Typ AT DN65-80 1,2-1,8m	kus	20,00	1 512,00	30 240,00
101	0122523vd	Zemní souprava teleskopická PATENT- Plus Typ AT DN100-150 1,2-1,8m	kus	2,00	1 621,00	3 242,00
102	28314148	Fólie výstražná pro vodu VF-300B š. 300 mm bílá	m	2 894,00	2,70	7 813,80
103	28620001vd	Trubka PE 100 SDR11 40x3,7 tyče 6m	m	10,48	27,00	282,96
104	28620002vd	Trubka PE 100 SDR11 50x4,6 návin	m	35,42	65,00	2 302,30
105	28620003vd	Trubka PE 100 SDR11 63x5,8 návin	m	313,39	110,00	34 472,90
106	28620004vd	Trubka PE 100 SDR11 90x8,2 návin	m	2 084,07	175,00	364 712,25
107	28620005vd	Trubka PE 100 SDR11 110x10 návin	m	493,52	258,00	127 328,16
111	28653156.A	Přechodka PE-měď ISIFLO 112 D 40 x1"vnější závit	kus	7,00	290,18	2 031,26
112	286531575vd	Koleno ISIFLO T 121 40x1 1/2"	kus	7,00	419,00	2 933,00
113	28730006vd	Elektrotvarovka, objímka UB63	ks	2,03	145,00	294,35
114	28730008vd	Elektrotvarovka, objímka UB90	ks	19,29	271,00	5 227,59
115	28730009vd	Elektrotvarovka, objímka UB110	ks	7,11	323,00	2 296,53
117	28730028vd	Elektrotvarovka, záslepka MV90	ks	1,01	591,00	596,91
118	28730034vd	Elektrotvarovka, redukce MR 63/32	ks	5,08	231,00	1 173,48
119	287300352vd	Elektrotvarovka, redukce MR 90/63	ks	1,02	495,00	504,90
122	287300411vd	Elektrotvarovka, koleno 30° W30°/90	kus	11,17	594,00	6 634,98
124	287300426vd	Elektrotvarovka, koleno 45° W45°/90	kus	14,21	541,00	7 687,61
128	287300433vd	Elektrotvarovka, koleno 90° W90°/63	kus	3,04	307,00	933,28
129	287300435vd	Elektrotvarovka, koleno 90° W90°/90	kus	4,06	541,00	2 196,46
130	287300436vd	Elektrotvarovka, koleno 90° W90°/110	kus	1,01	785,00	792,85

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/078 Vedrovice- Inovace vodovodu	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vodovod	Vodovod II. etapa


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
132	287300444vd	Elektrotvarovka, T-kus s prodlouženým hrdlem TA63	kus	2,00	310,00	620,00
133	287300491vd	Elektrotvarovka, přírubový T-kus FLT 110/80	kus	1,00	990,00	990,00
136	34141303	Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm ²	m	2 520,00	12,58	31 701,60
137	42224397	Šoupátko vodárenské S 24-118-610 PN 10 DN80	kus	21,00	3 085,50	64 795,50
138	42224400	Šoupátko vodárenské S 24-118-610 PN 10 DN 100	kus	2,00	3 594,48	7 188,96
142	42230007vd	HAWLE příruba č.0400 DN90/80	kus	34,00	2 197,00	74 698,00
143	42230009vd	HAWLE příruba č.0400 DN100/110	kus	5,00	2 302,00	11 510,00
145	42230025vd	HAWLE příruba č.7101 DN100/108	ks	1,00	1 775,00	1 775,00
147	42291352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový	kus	23,00	388,62	8 938,26
148	42291402	Poklop litinový Y 4510 - ventilový	kus	173,00	291,72	50 467,56
149	42291452	Poklop litinový 522 - hydrantový	kus	14,00	987,36	13 823,04
150	42298761vd	Hawle odvzdušňovací ventil č.9876 DN1"	kus	7,00	2 480,00	17 360,00
151	55342344	Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2500/48x1,5 mm	kus	12,00	300,27	3 603,24
152	5833733	Štěrkopísek frakce 0-22 C	T	130,63	300,00	39 189,00
153	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	63,00	118,54	7 468,02
154	59217450	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II nat l= 1000 mm	kus	3,00	149,67	449,01
155	59245315	Dlaždice betonová HBB 30x30x5,5 cm šedá	m ²	1,30	301,08	391,40
160	8278571vd	Tvarovka litinová PP DN80	ks	9,00	1 054,00	9 486,00
161	82785720vd	Tvarovka litinová T DN80/80	ks	9,00	1 967,00	17 703,00
162	82785721vd	Tvarovka litinová T DN100/80	ks	1,00	2 133,00	2 133,00
163	82785722vd	Tvarovka litinová T DN100/100	ks	1,00	2 072,00	2 072,00
168	827857424vd	Tvarovka litinová FFR DN100/80	ks	2,00	1 225,00	2 450,00
173	8503023vd	Navrtávací pas pro potrubí PE a PVC s kulovým kohoutem HOD typ 506 DN63/1"	kus	16,00	960,00	15 360,00
174	8503043vd	Navrtávací pas pro potrubí PE a PVC s kulovým kohoutem HOD typ 506 DN90/1"	kus	101,00	1 325,00	133 825,00
175	8503053vd	Navrtávací pas pro potrubí PE a PVC s kulovým kohoutem HOD typ 506 DN110/1"	kus	35,00	1 398,00	48 930,00
177	8503443vd	Navrtávací pas pro potrubí PE a PVC s kulovým kohoutem HOD typ 506 DN90/1 1/2	kus	9,00	1 325,00	11 925,00
178	8503453vd	Navrtávací pas pro potrubí PE a PVC s kulovým kohoutem HOD typ 506 DN110/1 1/2	kus	2,00	1 511,00	3 022,00
179	8503643vd	Navrtávací pas pro potrubí PE a PVC s kulovým kohoutem HOD typ 506 DN90/2"	kus	3,00	1 204,00	3 612,00
180	8503653vd	Navrtávací pas pro potrubí PE a PVC s kulovým kohoutem HOD typ 506 DN110/2"	kus	3,00	1 263,00	3 789,00
181	8650101vd	Hydrant nadzemní NOVA typ 284 AUD, DN80 PN16	kus	2,00	33 500,00	67 000,00
182	8651400vd	Hydrant podzemní SUPRA typ 180 V epoxi , DN80 PN16	kus	7,00	11 900,00	83 300,00
	Celkem za	OM Ostatní materiál				1 594 123,16

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vodovod	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Vodovod		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
2011/078	Vedrovice- Inovace vodovodu		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	2011/078
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	3 484 543	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	ZRN celkem	3 484 543	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		3 484 543	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		3 484 543	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: <div style="text-align: center;">  EV T Stavby s.r.o. / Zahrádková 9, 568 02 SVITAVY - 4 - </div>	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	3 484 543,21 Kč
DPH	21,0 %	731 754,07 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 216 297,28 Kč

Poznámka :

Stavba : 2011/078 Vedrovce- Inovace vodovodu
 Objekt : 01 Vodovod

Rozpočet : 1
 Vodovod

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000VD Geodetické práce	59 400	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	202 920	0	0	0	0
13 Hloubené vykopávky	747 863	0	0	0	0
14 Ražení a hloubení tunelářské	85 468	0	0	0	0
15 Roubení	20 374	0	0	0	0
16 Přemístění výkopku	249 352	0	0	0	0
17 Konstrukce ze zemin	319 092	0	0	0	0
19 Hloubení pro podz. stěny,ražení a hloubení d	76 669	0	0	0	0
199VD Poplatky	3 260	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základové spáry	11 712	0	0	0	0
45 Podklad. a vedlejší konstr.(kromě vozovek a ž	126 393	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	326 913	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komu	17 147	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a	11 366	0	0	0	0
85 Potrubí z trub litinových	1 604	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním veden	34 497	0	0	0	0
91 Doplnující konstrukce a práce na poz.komuní	56 439	0	0	0	0
93 Různé dokončovací práce inženýrských stave	227	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 623	0	0	0	0
S Přesuny sutí	26 710	0	0	0	0
OM Ostatní materiál	1 104 513	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 484 543	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 484 543	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 484 543	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 484 543	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 484 543	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 484 543	0
Provoz investora	0	0,0	3 484 543	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 484 543	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 484 543	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/078 Vedrovice- Inovace vodovodu	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vodovod	Vodovod III. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 000VD	Geodetické práce					
1	000100vd	Geodetické zaměření vedení	kpl	12,00	4 950,00	59 400,00
Celkem za 000VD Geodetické práce						59 400,00
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	4,00	155,00	620,00
3	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	4,00	256,00	1 024,00
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	76,05	35,50	2 699,84
5	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	0,76	16,70	12,72
6	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drčené tl.20 cm	m2	314,40	325,00	102 181,62
7	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	6,96	496,00	3 450,10
8	113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	328,60	198,00	65 063,79
9	113151314R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	42,09	139,00	5 850,13
10	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	163,69	48,90	8 004,20
11	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	61,60	34,80	2 143,74
12	115001101R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm	m	7,04	224,00	1 577,00
13	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	70,40	68,30	4 808,46
14	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	16,79	235,00	3 945,86
15	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	8,10	190,00	1 538,28
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						202 919,74
Díl: 13	Hloubené vykopávky					
16	130001101R00	Příplatek za zližené hloubení v blízkosti vedení	m3	254,24	150,00	38 136,00
17	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	0,05	6 870,00	311,76
18	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	1,15	245,00	281,15
19	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	1,15	22,00	25,25
20	132201203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3	m3	1 811,17	327,00	592 252,59
21	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1 811,17	52,00	94 180,84
22	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	24,65	920,00	22 675,23
Celkem za 13 Hloubené vykopávky						747 862,81
Díl: 14	Ražení a hloubení tunelářské					
23	141721102R00	Řízené proláčení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4	m	14,08	2 650,00	37 313,06
24	141721103R00	Řízené proláčení a vtažení PE d 225 mm, hor.1 - 4	m	12,67	3 800,00	48 154,97
Celkem za 14 Ražení a hloubení tunelářské						85 468,03
Díl: 15	Roubení					
25	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	509,34	30,00	15 280,33
26	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	509,34	10,00	5 093,44
Celkem za 15 Roubení						20 373,78
Díl: 16	Přemístění výkopku					
27	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1 650,91	76,50	126 294,62
28	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	24,50	107,00	2 621,87
29	162201455R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 3000 m	kus	3,52	27,00	95,04
30	162201465R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 3000 m	kus	3,52	412,00	1 450,28
31	162201475R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 3000 m	kus	3,52	102,00	359,05
32	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	846,61	135,00	114 291,82
33	162501152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m	m3	24,50	173,00	4 239,09
Celkem za 16 Přemístění výkopku						249 351,76
Díl: 17	Konstrukce ze zemin					
34	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	633,03	16,60	10 508,30
35	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	363,65	102,00	37 092,04
36	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	325,31	67,00	21 795,54
37	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	547,58	456,00	249 696,48
Celkem za 17 Konstrukce ze zemin						319 092,36
Díl: 19	Hloubení pro podz. stěny,ražení a hloubení důlní					
38	19900002R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	1 533,38	50,00	76 669,00
Celkem za 19 Hloubení pro podz. stěny,ražení a hloubení důlní						76 669,00
Díl: 199VD	Poplatky					
40	199000020VD	Poplatek za skládkování vybouraných asfaltů	t	44,07	50,00	2 203,41
41	199000030VD	Poplatek za skládkování vybouraných stavebních hmo t	t	21,14	50,00	1 057,09
Celkem za 199VD Poplatky						3 260,49
Díl: 21	Úprava podloží a základové spáry					
42	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	60,68	193,00	11 711,82
Celkem za 21 Úprava podloží a základové spáry						11 711,82
Díl: 45	Podklad. a vedlejší konstr.(kromě vozovek a žel.sv					
43	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého D - 4 mm	m3	91,13	952,00	86 757,21
44	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu B 10	m3	7,77	2 390,00	18 567,58
45	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	65,03	324,00	21 068,69
Celkem za 45 Podklad. a vedlejší konstr.(kromě vozovek a žel.sv						126 393,48
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					
46	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drčeným	t	245,82	610,00	149 947,15
47	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	74,05	2 351,00	174 091,55
48	566905111R00	Vyspravení podkladu po překozech podklad.betonem	m3	1,04	2 759,00	2 874,74
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						326 913,44
Díl: 57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací					

Položkový rozpočet

Stavba :	2011/078 Vedrovce- Inovace vodovodu	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vodovod	Vodovod III. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf. betonem tl. do 5 cm	m2	20,92	216,00	4 519,47
50	577142322R00	Beton asfalt.ACL 22 (ABL III), ložný,nad 3 m, 5 cm	m2	42,09	300,00	12 628,01
Celkem za 57 Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací						17 147,48
Díl:	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněny				
51	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	0,74	461,00	339,16
52	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	11,64	210,50	2 450,42
53	596215025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2	m2	11,64	14,70	171,12
54	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	64,41	130,50	8 405,61
Celkem za 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněny						11 366,31
Díl:	85	Potrubí z trub litinových				
55	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	1,00	260,00	260,00
60	857314121R00	Montáž tvarovek litin. oboč. přír. výkop DN 150	kus	2,00	672,00	1 344,00
Celkem za 85 Potrubí z trub litinových						1 604,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
75	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	785,00	785,00
81	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	814,68	41,00	33 401,88
85	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,00	155,00	310,00
Celkem za 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						34 496,88
Díl:	91	Doplňující konstrukce a práce na poz.komunikacích				
88	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl.B12,5, 25 cm	m	16,54	97,50	1 613,09
89	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	61,60	147,50	9 036,26
90	917862111R00	Osazení stojal. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	223,25	200,00	44 649,30
91	919735111R00	Řezání slávejícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	20,42	53,40	1 090,25
Celkem za 91 Doplnující konstrukce a práce na poz.komunikacích						56 438,89
Díl:	93	Různé dokončovací práce inženýrských staveb				
92	935112211R00	Osazení přík. žlabu do B10 tl.10 cm z tvárnice 80 cm	m	1,06	215,00	227,05
Celkem za 93 Různé dokončovací práce inženýrských staveb						227,05
Díl:	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
93	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	81,84	20,00	1 636,85
94	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. téženým	m2	38,03	25,50	969,70
95	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	0,74	22,20	16,33
Celkem za 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						2 622,88
Díl:	S	Přesuny sutí				
96	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	21,14	621,00	13 129,01
97	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	63,43	29,80	1 890,07
98	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	21,14	553,00	11 691,37
Celkem za S Přesuny sutí						26 710,45
Díl:	OM	Ostatní materiál				
99	0121522vd	Zemní souprava teleskopická PATENT- Plus Typ BT 1,2- 1,8 m	kus	10,00	1 450,00	14 500,00
107	28620005vd	Trubka PE 100 SDR11 110x10 návin	m	0,01	258,00	2,58
120	287300361vd	Elektrotvarovka, redukce MR 110/63	kus	1,02	611,00	623,22
121	287300362vd	Elektrotvarovka, redukce MR 110/90	kus	1,02	611,00	623,22
127	287300432vd	Elektrotvarovka, koleno 90° W90°/50	kus	1,02	267,00	272,34
136	34141303	Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2	m	254,00	12,58	3 195,32
141	42230005vd	HAWLE příruba č.0400 DN50/63	ks	1,00	1 803,00	1 803,00
148	42291402	Poklop litinový Y 4510 - ventilový	kus	1,00	291,72	291,72
152	5833733	Šterkopisek frakce 0-22 C	T	3 335,99	300,00	1 000 797,00
153	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	54,00	118,54	6 401,16
154	59217450	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II nat l= 1000 mm	kus	224,50	149,67	33 600,92
155	59245315	Dlaždice betonová HBB 30x30x5,5 cm šedá	m2	101,69	301,08	30 616,83
156	59245630vd	Přídlažba z betonu ABK 50/25/8	ks	103,40	45,00	4 653,00
158	59248010	Dlažba zámková SYENIT 23/14/8 II přírodní	m2	8,27	378,75	3 132,26
175	8503053vd	Navrtávací pas pro potrubí PE a PVC s kulovým kohoutem HOD typ 506 DN110/1"	kus	2,00	1 398,00	2 796,00
179	8503643vd	Navrtávací pas pro potrubí PE a PVC s kulovým kohoutem HOD typ 506 DN90/2"	kus	1,00	1 204,00	1 204,00
Celkem za OM Ostatní materiál						1 104 512,56