

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené mezi objednatelem: **Městem Hluboká nad Vltavou**, se sídlem Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, zastoupeným starostou města, panem Ing. Tomášem Jirsou
a
zhotovitelem: **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, zastoupenou panem Miroslavem Führerem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj na základě plné moci ve věci realizace výše uvedeného díla.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. **Předmět plnění** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací a odpočtu méněprací specifikovaných ve změnových listech k objektům PS 05, IO 12.1, IO 13.1, IO 13.2, IO 13.3, IO 16.1, IO 19.1.1 a VRN. Současně nebudou provedeny objekty IO 16.3.2., IO 17, IO 19.2.2 a IO 19.3.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. **Cena díla** – se dle dohody obou smluvních stran z důvodu provedení dodatečných stavebních prací, z důvodu neprovedení některých prací (méněprací) specifikovaných ve změnových listech k objektům PS 05, IO 12.1, IO 13.1, IO 13.2, IO 13.3, IO 16.1, IO 19.1.1 a VRN a z důvodu neprovedení objektů IO 16.3.2., IO 17, IO 19.2.2 a IO 19.3 upravuje takto:

Původní znění čl. V. odst. 1 dle dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo:

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

PS 05 – Osvětlení komunikací	1 308 435,30 Kč
IO 12 – Zpevněná komunikace – cyklostezka k mostu	1 366 788,97 Kč
z toho: IO 12.1 – Cyklostezka k mostu	76 438,93 Kč
IO 12.2 – Lávka přes náhon	1 290 350,04 Kč
IO 13 – Zpevněná komunikace – cyklostezka k přístavišti	2 502 824,56 Kč
z toho: IO 13.1 – Cyklostezka k přístavišti – 1. část	1 213 493,02 Kč
IO 13.2 – Cyklostezka k přístavišti – 2. část	813 382,61 Kč
IO 13.3 – Oprava stávající komunikace	475 948,93 Kč
IO 16 – Parkoviště pro potřeby základního provozu kanálu	7 005 721,31 Kč
z toho: IO 16.1 – Parkoviště	4 882 350,18 Kč
IO 16.2 – Odvodnění	609 913,54 Kč
IO 16.3 – Přeložky inženýrských sítí	851 183,87 Kč
z toho: IO 16.3.1 – Přeložka vodovodních přípojek	531 579,87 Kč
IO 16.3.2 – Přeložka sdělovacích kabelů	319 604,00 Kč

IO 16.4b – Kanalizace	662 273,72 Kč
IO 17 – Komunikace mezi kurty	481 642,26 Kč
z toho: IO 17.1 – Komunikace mezi kurty	449 147,26 Kč
IO 17.2 – Přeložka sdělovacího kabelu	32 495,00 Kč
IO 18 – Zpevněná plocha navazující na opěrnou zeď a rampu	463 127,30 Kč
IO 19 – Náhradní výsadba stromů	1 080 995,77 Kč
z toho: IO 19.1.1 – Kácení stromů	550 260,07 Kč
IO 19.2.2 – Náhradní výsadba	489 661,60 Kč
IO 19.3 – Přesazení stromů	41 074,10 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	2 498 700,00 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH

16 708 235,47 Kč

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

PS 05 – Osvětlení komunikací	1 235 520,30 Kč
IO 12 – Zpevněná komunikace – cyklostezka k mostu	1 397 758,97 Kč
z toho: IO 12.1 – Cyklostezka k mostu	107 408,93 Kč
IO 12.2 – Lávka přes náhon	1 290 350,04 Kč
IO 13 – Zpevněná komunikace – cyklostezka k přístavišti	2 106 236,92 Kč
z toho: IO 13.1 – Cyklostezka k přístavišti – 1. část	1 306 259,91 Kč
IO 13.2 – Cyklostezka k přístavišti – 2. část	696 114,21 Kč
IO 13.3 – Oprava stávající komunikace	103 862,80 Kč
IO 16 – Parkoviště pro potřeby základního provozu kanálu	7 473 509,97 Kč
z toho: IO 16.1 – Parkoviště	5 669 742,84 Kč
IO 16.2 – Odvodnění	609 913,54 Kč
IO 16.3 – Přeložky inženýrských sítí	531 579,87 Kč
z toho: IO 16.3.1 – Přeložka vodovodních přípojek	531 579,87 Kč
IO 16.4b – Kanalizace	662 273,72 Kč
IO 18 – Zpevněná plocha navazující na opěrnou zeď a rampu	463 127,30 Kč
IO 19 – Náhradní výsadba stromů	221 949,33 Kč
z toho: IO 19.1.1 – Kácení stromů	221 949,33 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	2 172 086,00 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH

15 070 188,79 Kč

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno

čl. V.2. se nemění.

čl. V.3. se nemění.

čl. V.4. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se dle dohody obou smluvních stran z důvodu změny ceny díla upravuje takto:

čl. IX.1. se nemění.

čl. IX.2. se nemění.

čl. IX.3. se nemění.

čl. IX.4. se nemění.

čl. IX.5. se nemění.

čl. IX.6. se nemění.

čl. IX.7. se nemění.

čl. IX.8. se nemění.

čl. IX.9. se nemění.

čl. IX.10. se nemění.

Původní znění čl. IX. odst. 11 dle smlouvy o dílo:

Zhotovitel předá nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Zhotovitel zajistí bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši **5% z celkové ceny díla bez DPH, tj. ve výši 1 146 606,-- Kč** s plněním na prvou výzvu a bez námitek po dobu záruční lhůty díla dle článku IX.1 této smlouvy.

Nové znění čl. IX. odst. 11 smlouvy o dílo:

Zhotovitel předá nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Zhotovitel zajistí bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši **5% z celkové ceny díla bez DPH, tj. ve výši 753 509,-- Kč** s plněním na prvou výzvu a bez námitek po dobu záruční lhůty díla dle článku IX.1 této smlouvy.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 5 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 5 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

SPORTOVNÍ PŘÍSTAV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
INVESTICE MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 6. 12. 2013 a Dodatků č. 1 až 4 se tímto Dodatkem č. 5 nemění.

Příloha dodatku č. 5 – změnové listy k objektům PS 05, IO 12.1, IO 13.1, IO 13.2, IO 13.3, IO 16.1, IO 19.1.1 a VRN a rozpočet s konečnou celkovou cenou díla

V Hluboké nad Vltavou dne 24. 6. 2015

Za objednatele:



Ing. Tomáš Jirsa
starosta města

V Českých Budějovicích dne 24. 6. 2015

Za zhotovitele:

Miroslav Führer
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0627)

Ukázka

Změnový list č. 08

Projekt: **Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou,
investice Města Hluboká nad Vltavou**

Část: **PS 05 – Osvětlení komunikací**
IO 12.1 – Cyklostezka k mostu
IO 13.1 – Cyklostezka k přístavišti – 1. část
IO 13.2 – Cyklostezka k přístavišti – 2. Část
IO 13.3 – Oprava stávající komunikace
IO 16.1 – Parkoviště
IO 16.3.2 – Přeložka sdělovacích kabelů
IO 17 – Komunikace mezi kurty
IO 19.1.1 – Kácení stromů
IO 19.2.2 – Náhradní výsadba
IO 19.3 – Přesazování stromů
VRN – Vedlejší a ostatní náklady

Název: **Měněpráce a vícepráce - skutečnost**

Předkládá: **Metrostav a.s.**

Investor: **Město Hluboká nad Vltavou**

Datum vystavení:

Požadováno kým:

Podklady:

Zápisy ve stavebním deníku
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele provedená Pöyry Environment a.s.
Projektová dokumentace pro realizaci stavby (zhotovitelská dokumentace) provedená Pöyry Environment a.s.
Požadavky investora stavby

Zdůvodnění změny:

PS 05 : Odpočítávají se práce provedené firmou Argo Automatizace s.r.o. v rámci stavby Sportovní přístav, investice RVC ČR. Odpočítává se nerealizované přemístění stávajícího rozvaděče. Odpočítávají se nerealizované kabelové šachty vč. příslušenství, nerealizované stožáry osvětlení vč. příslušenství. Připočítává se navýšení výkopů kabelových rýh vč. lože a zakrytí kabelů, navýšení dodávky a uložení kabelů, navýšení uzemňovacího vedení vč. hromosvodových svorek, dodávka a montáž atypických stožárů osvětlení, provedení podvrtu pod dřevníkem, změna vystrojení rozvaděče REH.

IO 12.1 : Dochází k provedení odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 300 mm a k dodání kamenné obruby velikosti 200x50 mm.

IO 13.1 : Odpočítává se dodávka a montáž nerealizovaných odpadkových košů, laviček a stojanu na kola. Z důvodu znehodnocení podkladové vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva, která byla provedena v rámci stavby Sportovní přístav - investice RVC ČR, dochází k jeho odstranění a opětovnému provedení. Výměry podkladních a finálních vrstev byly sladěny s geometrickým zaměřením skutečného provedení. Dochází k snížení asfaltových povrchů vč. podkladních vrstev, k navýšení povrchů z kamenné dlažby, k navýšení ploch osetých trávou a k navýšení obrub ze silničních i zahradních obrubníků.

IO 13.2 : Odpočítává se nerealizované frézování živичného krytu. Výměry podkladních a finálních vrstev byly sladěny s geometrickým zaměřením skutečného provedení. Odpočítává se dodávka a montáž nerealizovaného stojanu na kola. Dochází k snížení asfaltových povrchů vč. podkladních vrstev. Dochází k navýšení počtu osazených dopravních značek vč. sloupků.

IO 13.3 : Objekt IO 13.3 Oprava stávající komunikace v rozsahu dle zadávacího projektu nebyl realizován. Dochází pouze k provedení prací nutných pro napojení stávající komunikace na realizované inženýrské objekty. Dále dochází opravě parkoviště před restaurací KUKI, kde došlo při navážení stavebních materiálů těžkou technikou k poškození malého rozsahu.

IO 16.1 : Rozsah provedení parkoviště a navazující komunikace II/146 byl během stavby na základě požadavku investora stavby a požadavků státní správy několikrát změněn. Výměry podkladních vrstev, finálních vrstev, obrubníků, zatravněných ploch byly sladěny s geometrickým zaměřením skutečného provedení. Odpočítává se dodávka a montáž nerealizovaných odpadkových košů. Dochází k navýšení výměny neúnosného podloží (viz změnový list č.3, který je součástí dodatku č.2 SOD). Dodává se ornice do zatravněných ploch a do zatravněvacích tvárnic (v zadání se uvažovalo, že ornici dodá investor stavby). Navyšuje se dodávka a montáž uličních kanalizačních vpustí vč. příslušenství. Změny skutečného provedení parkoviště oproti zadání jsou patrné v přiloženém výkazu.

IO 16.3.2 : Objekt IO 16.3.2 Přeložka sdělovacích kabelů nebyl na základě požadavku investora stavby realizován.

IO 17 : Objekt IO 17 Komunikace mezi kurty (17.1 + 17.2) nebyl na základě požadavku investora stavby realizován.

IO 19.1.1 : Došlo k realizaci kácení pouze části stromů určených investorem stavby. Část kácení stromů nebyla na základě požadavku investora stavby realizována.

IO 19.2.2 : Objekt IO 19.2.2 Náhradní výsadba nebyl na základě požadavku investora stavby realizován.


IO 19.3 : Objekt IO 19.3 Přesazení stromů nebyl na základě požadavku investora stavby realizován.

VRN : Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí nebude zhotovitel realizovat – zajistí si ho investor stavby. Vzhledem ke snížení objemu realizované zakázky byl snížen rozsah geodetického zaměření vybudovaného díla. Vzhledem ke snížení objemu realizované zakázky byl snížen rozsah projektové dokumentace skutečného provedení a zhotovitelské dokumentace. Provozní řád díla investor stavby nepožaduje. V rámci stavby nevznikly žádné náklady na zřízení věcných břemen.


Cenový dopad (je-li nějaký) : **PS 05 :** -72 915,00 Kč + DPH
IO 12.1 : 30 970,00 Kč + DPH
IO 13.1 : 92 766,89 Kč + DPH
IO 13.2 : -117 268,40 Kč + DPH
IO 13.3 : -372 086,13 Kč + DPH
IO 16.1 : 787 392,65 Kč + DPH
IO 16.3.2 : -319 604,00 Kč + DPH
IO 17 : -481 642,26 Kč + DPH
IO 19.1.1 : -328 310,74 Kč + DPH
IO 19.2.2 : -489 661,60 Kč + DPH
IO 19.3 : -41 074,10 Kč + DPH
VRN : -326 614,00 Kč + DPH

Časový dopad (je-li nějaký) : NE

Dopad do standardu (je-li nějaký) : NE

Předkládá : Jaroslav Jedlička Podpis:  Datum: 1.6.15
(GD) Vedoucí projektu

Vystavil : Jan Prokeš Podpis:  Datum: 1.6.15
(GD) Stavbyvedoucí

Ověřil: Ing. Václav Pártl Podpis:  Datum: 1.6.15
(TDI)

Schválil: Ing. Petr Smrčka Podpis:  Datum: 1.6.15
(INVESTOR)

Přílohy : Fotodokumentace
Rozpočet – 1 strana

Distribuce:



Investor



TDI



GDS



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou

Objekt: PS 05 - Osvětlení komunikací

Soupis: PS 05 - Osvětlení komunikací - méněpráce a vícepráce

Místo: Hluboká nad Vltavou Datum: 29.07.2013

Objednatel: Město Hluboká nad Vltavou Projektant: Pöyry Environment a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-72 915,00
PS05_I - Zemní práce	-38 061,00
PS05_II - Kabelizace	35 868,00
PS05_III - Venkovní osvětlení	-57 021,00
PS05_IV - Elektrorozvody	17 850,00
PS05_V - Přemístění rozvaděče	-31 551,00

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-72 915,00	
PS05_I - Zemní práce							-38 061,00	
1	K	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy35/80 hor.4 ruční výkop rýhy	m	83,000	135,00	11 205,00	
2	K	460420022RT1	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 10 cm	m	83,000	48,00	3 984,00	
3	K	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	83,000	7,00	581,00	
10	K	PS05_I.06	Chránička kabelová 40	m	-60,000	16,00	-960,00	
11	K	PS05_I.07	Uložení chráničky do výkopu	m	-60,000	15,00	-900,00	
14	K	PS05_I.10	Spojka vodotěsná 40 mm	ks	-2,000	53,00	-106,00	
15	K	PS05_I.11	Kabelová šachta vodotěsná 910x1280x1170 mm	ks	-6,000	10 956,00	-65 736,00	
16	K	PS05_I.12	Poklop šachty s beton. základem LED 70/70 G4	ks	-6,000	1 624,00	-9 744,00	
17	K	PS05_I.13	Výkop pro kabelovou šachtu	ks	-6,000	666,00	-3 996,00	
19	K	PS05_I.15	Vodotěsné chráničky vč. zatěsnění	ks	-3,000	203,00	-609,00	
20	K	PS05_I.16	Úprava konce kabelu proti vodě vč. koncovek	ks	-2,000	135,00	-270,00	
78	K	R01	Provedení podvrtu po dřevníkem	kpl.	1,000	28 490,00	28 490,00	
PS05_II - Kabelizace							35 868,00	
21	K	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	33,000	47,00	1 551,00	
22	K	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	-60,000	32,00	-1 920,00	
23	K	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	41,000	33,00	1 353,00	
23	K	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	-3,000	33,00	-99,00	
33	K	PS05_II.23	Kabel CYKY 3Jx4	m	16,000	32,00	512,00	
35	K	PS05_II.25	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	402,000	13,00	5 226,00	
79	K	R02	Kabel CYKY 5x4	m	330,000	69,00	22 770,00	
80	K	R03	Kabel CYKY 5x2,5	m	185,000	35,00	6 475,00	
PS05_III - Venkovní osvětlení							-57 021,00	
38	K	PS05_III.28	Stožár 4,5/108/60 Zn - cyklostezka	ks	-3,000	3 120,00	-9 360,00	
81	K	R04	Stožár 4,5/108/60 Zn na zakázku, včetně příruby pro montáž do betonu- cyklostezka	ks	2,000	5 390,00	10 780,00	
82	K	R05	Montáž stožáru 4,5/108/60 Zn včetně kotev do betonu	ks	2,000	2 250,00	4 500,00	
39	K	PS05_III.29	Stožár 4,5m, nesklopný do zábradlí	ks	-1,000	3 216,00	-3 216,00	
40	K	PS05_III.30	Základ pro stožár 4,5 m	ks	-2,000	1 210,00	-2 420,00	
40	K	PS05_III.30	Základ pro stožár 4,5 m	ks	-4,000	1 210,00	-4 840,00	
41	K	PS05_III.31	Stožár 6,0/76 Zn - parkoviště	ks	-3,000	4 263,00	-12 789,00	
42	K	PS05_III.32	Základ pro stožár 6 m	ks	-3,000	1 205,00	-3 615,00	
83	K	R06	Stožár 6,0/76 Zn na zakázku, včetně příruby pro montáž do betonu	ks	1,000	6 350,00	6 350,00	
84	K	R07	Montáž stožáru 6,0/76 Zn včetně kotev do betonu	ks	1,000	2 480,00	2 480,00	
45	K	PS05_III.35	Výložník 0,5 m	ks	-26,000	625,00	-16 250,00	
46	K	PS05_III.36	Výložník 0,5 m atyp	ks	-1,000	757,00	-757,00	
47	K	PS05_III.37	Výložník dvojitý 2x 0,5 m Zn	ks	-13,000	754,00	-9 802,00	
85	K	R08	Výložník trojitý	ks	2,000	1 744,00	3 488,00	
49	K	PS05_III.39	Svítilno 130/1x70 W	ks	-1,000	4 152,00	-4 152,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
50	K	PS05_III.40	Svítlidlo 130-6/1x50 W	ks	-3,000	4 413,00	-13 239,00		
53	K	PS05_III.43	Zdroj 50 W	ks	-3,000	253,00	-759,00		
54	K	PS05_III.44	Zdroj 70 W	ks	-1,000	220,00	-220,00		
55	K	PS05_III.45	Stožárová svorkovnice	ks	-4,000	541,00	-2 164,00		
56	K	PS05_III.46	Montáž a připojení svítidla	ks	-4,000	259,00	-1 036,00		
PS05_IV - Elektrozvody							17 850,00		
82	K	R08	Změna vystrojení rozvaděče dle upřesněné specifikace v RDS	kpl.	1,000	17 850,00	17 850,00		
PS05_V - Přemístění rozvaděče							-31 551,00		
61	K	PS05_V.53	Bourání piliřů z cihelného zdiva skříní výšky do 105 cm	ks	-1,000	2 053,00	-2 053,00		
62	K	PS05_V.54	Bourání základu beton. se záhozem, zhutněním a urovnáním povrchu	ks	-1,000	858,00	-858,00		
63	K	PS05_V.55	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	-15,000	162,00	-2 430,00		
64	K	PS05_V.56	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel	m	-15,000	21,00	-315,00		
65	K	PS05_V.57	Spojka 43/8 -300	ks	-2,000	858,00	-1 716,00		
66	K	PS05_V.58	Chránička kabelová 110 mm	m	-15,000	52,00	-780,00		
67	K	PS05_V.59	Kabel AYKY 4Jx25 mm2	m	-15,000	66,00	-990,00		
68	K	PS05_V.60	Kabel CYKY 5Jx10 mm2	m	-15,000	118,00	-1 770,00		
69	K	PS05_V.61	Zatažení kabelu do chráničky	m	-15,000	15,00	-225,00		
70	K	PS05_V.62	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm (vč. folie)	m	-15,000	6,00	-90,00		
71	K	PS05_V.63	Zásyp kabelových rýh ručně šířky 35 cm hl 80 cm, v hornině tř 4	m	-15,000	41,00	-615,00		
72	K	PS05_V.64	Skříň přípojková	ks	-1,000	1 510,00	-1 510,00		
73	K	PS05_V.65	Pojistka 50A	ks	-3,000	66,00	-198,00		
74	K	PS05_V.66	Betonový základ pro skříň přípojkovou	ks	-1,000	3 023,00	-3 023,00		
75	K	PS05_V.67	Vyzdění piliře z cihelného zdiva	ks	-1,000	14 510,00	-14 510,00		
76	K	PS05_V.68	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4	m2	-6,000	36,00	-216,00		
77	K	PS05_V.69	ukončení kabelu bez pancíře rozvaděči do 105 cm	ks	-2,000	126,00	-252,00		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou
 Objekt: IO 12 - Zpevněná komunikace - cyklostezka k mostu
Soupis: **IO12.1 - Cyklostezka k mostu**
Vícepráce
 Místo: Hluboká nad Vltavou
 Objednatel: Město Hluboká nad Vltavou
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Datum: 29.07.2013
 Projektant: Pöyry Environment a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	30 970,00
HSV - Práce a dodávky HSV	30 970,00
1 - Zemní práce	20 845,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 125,00

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 970,00	
HSV - Práce a dodávky HSV							30 970,00	
1 - Zemní práce							20 845,00	
91	K	113107123	Odstranění podkladu plochy do 200 m2, z kameniva drceného tl. do 300 mm	m2	55,000	379,00	20 845,00	CS ÚRS 2014 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							10 125,00	
92	M	R001	Dodávka kamenné obruby velikosti 20x5 cm, včetně dopravy na stavbu	m	2,500	4 050,00	10 125,00	

ZMĚNOVÝ LIST - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou		
Objekt:	IO 13 - Zpevněná komunikace - cyklostezka k přístavišti		
Soupis:	IO 13.1 - cyklostezka k přístavišti - 1. část Zbývající méněpráce a vícepráce		
Místo:	Hluboká nad Vltavou	Datum:	29.07.2013
Objednatel:	Město Hluboká nad Vltavou	Projektant:	Pöyry Environment a.s.
Zhotovitel:	Metrostav a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	92 766,89
HSV - Práce a dodávky HSV	92 766,89
1 - Zemní práce	64 427,88
5 - Komunikace	101 228,22
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-85 171,60
99 - Přesun hmot	12 282,39

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							92 766,89	
HSV - Práce a dodávky HSV							92 766,89	
1 - Zemní práce							64 427,87	
73	K	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kamenivo drcené tl 10 cm	m3	340,900	168,00	57 271,20	CS ÚRS 2014 01
20	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:2	m2	60,670	20,00	1 213,40	CS ÚRS 2013 01
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,8201	144,00	262,09	CS ÚRS 2013 01
23	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	348,870	14,00	4 884,18	CS ÚRS 2013 01
24	K	182201101	Svahování násypů	m2	7,970	42,00	334,74	CS ÚRS 2013 01
25	K	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	7,970	50,00	398,50	CS ÚRS 2013 01
26	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	7,970	3,00	23,91	CS ÚRS 2013 01
27	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	7,970	5,00	39,85	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace							101 228,22	
33	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	9,400	140,00	1 316,00	CS ÚRS 2013 01
34	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	340,900	281,00	95 792,90	CS ÚRS 2013 01
35	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	-37,940	549,00	-20 829,06	CS ÚRS 2013 01
38	K	567114141R	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 30/37 XF4) tl 130 mm	m2	35,000	388,00	13 580,00	
39	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-37,940	30,00	-1 138,20	CS ÚRS 2013 01
40	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-37,940	20,00	-758,80	CS ÚRS 2013 01
41	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného	m2	-37,940	323,00	-12 254,62	CS ÚRS 2013 01
42	K	581131115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 200 mm (beton C 30/37 XF4)	m2	-5,000	769,00	-3 845,00	CS ÚRS 2013 01
43	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	35,000	263,00	9 205,00	CS ÚRS 2013 01
44	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	7,000	2 880,00	20 160,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							-85 171,60	
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,940	210,00	5 657,40	CS ÚRS 2013 01
55	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	26,940	105,00	2 828,70	CS ÚRS 2013 01
56	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	-0,056	31 200,00	-1 747,20	CS ÚRS 2013 01
58	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	-0,600	82,00	-49,20	CS ÚRS 2013 01
59	M	592275910	žlab betonový průběžný TBO 1-30/100 100x30x10 cm	kus	-0,600	296,00	-177,60	CS ÚRS 2013 01
60	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	-2,000	2 230,00	-4 460,00	CS ÚRS 2013 01
61	M	749101300	koš odpadkový kovový CIRCULAR 60 PA600S (kotvený, uzamykatelný), výška 88,5 cm, šířka 37 cm, obsah 60 l	kus	-2,000	13 500,00	-27 000,00	CS ÚRS 2013 01
62	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	-4,000	2 270,00	-9 080,00	CS ÚRS 2013 01
63	M	749101070	lavička NEO BARCINO UM 304 s opěradlem (kotvená) 180 x 71,5 x 82 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo	kus	-4,000	10 500,00	-42 000,00	CS ÚRS 2013 01
64	K	936174312	Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	-1,000	2 270,00	-2 270,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	749101520	stojan na kola typ U na 10 kol jednostranný, kov 73 x 175 x 50 cm	kus	-1,000	8 500,00	-8 500,00	CS ÚRS 2013 01
74	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	7,500	133,00	997,50	CS ÚRS 2013 01
75	M	592172200R	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 25 cm	kus	4,000	85,00	340,00	
76	M	592175120	Obrubník BEST PARKAN 200/500/20mm,	ks	8,000	36,10	288,80	CS ÚRS 2014 01
99 - Přesun hmot							12 282,39	
69	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	61,362	65,00	3 988,53	CS ÚRS 2013 01
			$340,9^{\circ}0,1^{\circ}1,8 = 61,362 \text{ t}$		61,362			
70	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	859,068	5,50	4 724,87	CS ÚRS 2013 01
			$(340,9^{\circ}0,1^{\circ}1,8)^{\circ}14 = 859,068 \text{ t}$		859,068			
71	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	61,362	30,00	1 840,86	CS ÚRS 2013 01
72	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	28,330	61,00	1 728,13	CS ÚRS 2013 01

ZMĚNOVÝ LIST - REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou
 Objekt: IO 13 - Zpevněná komunikace - cyklostezka k přístavišti
Soupis: **IO 13.2 - cyklostezka k přístavišti - 2. část**
Zbývajících méněpráce a vícepráce
 Místo: Hluboká nad Vltavou
 Objednatel: Město Hluboká nad Vltavou
 Zhotovitel: Metrostav a.s.
 Datum: 29.07.2013
 Projektant: Pöyry Environment a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-117 268,40
HSV - Práce a dodávky HSV	-117 268,40
1 - Zemní práce	-7 407,40
5 - Komunikace	-105 851,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-4 010,00

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-117 268,40	
HSV - Práce a dodávky HSV							-117 268,40	
1 - Zemní práce							-7 407,40	
3	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-81,400	91,00	-7 407,40	CS ÚRS 2013 01
5 - Komunikace							-105 851,00	
33	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-65,700	281,00	-18 461,70	CS ÚRS 2013 01
34	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	-87,900	549,00	-48 257,10	CS ÚRS 2013 01
35	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-87,900	30,00	-2 637,00	CS ÚRS 2013 01
36	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-106,400	20,00	-2 128,00	CS ÚRS 2013 01
37	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného	m2	-106,400	323,00	-34 367,20	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							-4 010,00	
49	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	77,00	154,00	CS ÚRS 2013 01
50	M	404442210	značka svislá reflexní C AL- 3M 900 mm	kus	2,000	1 030,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01
51	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 670,00	3 340,00	CS ÚRS 2013 01
52	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	603,00	1 206,00	CS ÚRS 2013 01
41	K	936174312	Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	-1,000	2 270,00	-2 270,00	CS ÚRS 2013 01
42	M	749101520	stojan na kola typ U na 10 kol jednostranný, kov 73 x 175 x 50 cm	kus	-1,000	8 500,00	-8 500,00	CS ÚRS 2013 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou
 Objekt: IO 13 - Zpevněná komunikace - cyklostezka k přístavišti
Soupis: **IO 13.3 - Oprava stávající komunikce**
 Místo: Hluboká nad Vltavou Datum: 29.07.2013
 Objednatel: Město Hluboká nad Vltavou Projektant: Pöyry Environment a.s.
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-372 086,13
HSV - Práce a dodávky HSV	-372 086,13
1 - Zemní práce	-52 040,00
5 - Komunikace	-279 678,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-67 397,00
99 - Přesun hmot	-18 440,33
Oprava parkoviště před restaurací KUKI	45 470,00

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-417 556,13	
HSV - Práce a dodávky HSV							-417 556,13	
1 - Zemní práce							-52 040,00	
1	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-656,000	91,00	-59 696,00	CS ÚRS 2013 01
17	K	113107122	Odstranění podkladu plochy do 200 m2, kamenivo drcené tl. do 200 mm	m2	33,000	232,00	7 656,00	CS ÚRS 2014 01
5 - Komunikace							-279 678,80	
3	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-30,000	140,00	-4 200,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-30,000	281,00	-8 430,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	-136,600	583,00	-79 637,80	CS ÚRS 2013 01
7	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-653,000	14,00	-9 142,00	CS ÚRS 2013 01
8	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-653,000	273,00	-178 269,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							-67 397,00	
9	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	-2,000	2 230,00	-4 460,00	CS ÚRS 2013 01
10	M	749101300	koš odpadkový kovový CIRCULAR 60 PA6005 (kotvený,uzamykatelný), výška 88,5 cm, šířka 37 cm, obsah 60 l	kus	-2,000	13 500,00	-27 000,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	-3,000	2 270,00	-6 810,00	CS ÚRS 2013 01
12	M	749101070	lavička NEO BARCINO UM 304 s opěradlem (kotvená) 180 x 71,5 x 82 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo	kus	-3,000	10 500,00	-31 500,00	CS ÚRS 2013 01
18	K	919735113	Řezání stávajícího krytu hloubky do 150 mm	m	21,000	113,00	2 373,00	CS ÚRS 2014 01
99 - Přesun hmot							-18 440,33	
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-62,984	65,00	-4 093,96	CS ÚRS 2013 01
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-890,686	5,50	-4 898,77	CS ÚRS 2013 01
15	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-62,984	150,00	-9 447,60	CS ÚRS 2013 01

Položkový rozpočet

Stavba :	06005480 Komunikace Hluboká	Rozpočet:
Objekt :	Oprava parkoviště před restaurací KUKI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	17,00	23,60	401,20
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	17,00	168,00	2 856,00
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	26,00	252,00	6 552,00
4	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	9,00	249,00	2 241,00
5	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	8,00	92,30	738,40
	Celkem za	1 Zemní práce				12 788,60
Díl: 5		Komunikace				
6	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	26,00	281,00	7 306,00
7	565161111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm - ruční pokládka	m2	9,00	704,00	6 336,00
8	577134211	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm - ruční pokládka	m2	9,00	385,00	3 465,00
9	596211210	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	17,00	215,00	3 655,00
	Celkem za	5 Komunikace				20 762,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
10	916231213	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	8,00	210,00	1 680,00
11	919735113	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 10 - 15 cm	m	13,00	113,00	1 469,00
12	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	13,00	198,00	2 574,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				5 723,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
13	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	8,00	21,30	170,40
14	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	17,00	23,60	401,20
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				571,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	15,12000	56,00	846,72
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				846,72
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
16	997221571	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	16,40	65,00	1 066,00
17	997221579	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	229,60	5,50	1 262,80
18	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	16,40	25,80	423,12
19	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	9,01	110,00	991,10
20	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,39	140,00	1 034,60
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 777,62

Celkem za	Oprava parkoviště před restaurací KUKI (bez DPH)	45 470 Kč
------------------	---	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou
 Objekt: IO 16 - Parkoviště pro potřeby základního provozu kanálu

Soupis: IO 16.1 - Parkoviště - skutečnost

Místo: Hluboká nad Vltavou Datum: 29.07.2013
 Objednatel: Město Hluboká nad Vltavou Projektant: Pöyry Environment a.s.
 Zhotovitel: Metrostav a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem SOD + D2 [CZK]	Cena celkem D5 [CZK]	rozdíl cen SOD+D2-D4 x D5
Náklady soupisu celkem	4 882 350,18	5 669 742,83	787 392,65
HSV - Práce a dodávky HSV	4 881 123,83	5 668 516,48	787 392,65
1 - Zemní práce	1 359 503,83	1 916 439,66	556 935,84
2 - Zakládání	107 648,60	107 648,60	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	51 841,80	51 841,80	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 662,50	3 662,50	0,00
5 - Komunikace	2 458 201,74	2 659 783,05	201 581,31
6 - Úpravy povrchů	0,00	1 559,69	1 559,69
8 - Trubní vedení	39 130,00	65 719,77	26 589,77
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	861 135,36	861 861,41	726,05
99 - Přesun hmot	274 444,16	312 736,21	38 292,05
PSV - Práce a dodávky PSV	1 226,35	1 226,35	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 226,35	1 226,35	0,00

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SOD + D2	Množství D5	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD + D2-D4 [CZK]	Cena celkem D5 [CZK]	Cenová soustava	rozdíl cen SOD+D2-D4 x D5
Náklady soupisu celkem								4 882 350,18	5 669 742,83		787 392,65
HSV - Práce a dodávky HSV								4 881 123,83	5 668 516,48		787 392,65
1 - Zemní práce								1 359 503,83	1 916 439,66		556 935,84
1	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	0,280	0,000	2 932,00	820,96	0,00	CS ÚRS 2013 01	-820,96
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	5,000	0,000	175,00	875,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-875,00
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	4,000	410,00	820,00	1 640,00	CS ÚRS 2013 01	820,00
4	K	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	800,000	800,000	82,00	65 600,00	65 600,00	CS ÚRS 2013 01	0,00
5	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničným tl 150 mm	m2	800,000	800,000	61,00	48 800,00	48 800,00	CS ÚRS 2013 01	0,00
6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	275,250	15,000	43,00	11 835,75	645,00	CS ÚRS 2013 01	-11 190,75
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	625,300	2 311,7579	80,00	50 024,00	184 940,63	CS ÚRS 2013 01	134 916,63
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	823,250		80,00	65 860,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-65 860,00
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	218,855	809,115265	10,00	2 188,55	8 091,15	CS ÚRS 2013 01	5 902,60
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	288,1375		10,00	2 881,38	0,00	CS ÚRS 2013 01	-2 881,38
9	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,980	4,980	246,00	1 225,08	1 225,08	CS ÚRS 2013 01	0,00
10	K	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,743	1,743	10,00	17,43	17,43	CS ÚRS 2013 01	0,00
11	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	378,750	230,532	64,00	24 240,00	14 754,05	CS ÚRS 2013 01	-9 485,95
12	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	5,000	0,000	114,00	570,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-570,00
13	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	2,000	4,000	388,00	776,00	1 552,00	CS ÚRS 2013 01	776,00
14	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	10,000	0,000	23,00	230,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-230,00
15	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	4,000	4,000	43,00	172,00	172,00	CS ÚRS 2013 01	0,00
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	802,030	2 096,2259	64,00	51 329,92	134 158,46	CS ÚRS 2013 01	82 828,54
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	798,250		64,00	51 088,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-51 088,00
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 010,150	10 481,1295	6,50	26 065,98	68 127,34	CS ÚRS 2013 01	42 061,37
17	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 991,250		6,50	25 943,13	0,00	CS ÚRS 2013 01	-25 943,13
18	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	550,500	230,532	30,00	16 515,00	6 915,96	CS ÚRS 2013 01	-9 599,04
18	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	798,250		30,00	23 947,50	0,00	CS ÚRS 2013 01	-23 947,50
	K	R01	Geotechnická činnost	ks	1,000	0,000	18 500,00	18 500,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-18 500,00
	K	R02	Zkouška míry zhutnění pláňe statickou deskou	ks	4,000	0,000	3 500,00	14 000,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-14 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SOD + D2	Množství D5	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD + D2-D4 [CZK]	Cena celkem D5 [CZK]	Cenová soustava	rozdíln cen SOD+D2-D4 x D5
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	275,250	2 311,7579	12,00	3 303,00	27 741,09	CS ÚRS 2013 01	24 438,09
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	798,250		12,00	9 579,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-9 579,00
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 283,248	3 405,3536	80,00	102 659,84	272 428,29	CS ÚRS 2013 01	169 768,45
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 317,200		80,00	105 376,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-105 376,00
21	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	5,000	0,000	63,00	315,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-315,00
22	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	2,000	4,000	136,00	272,00	544,00	CS ÚRS 2013 01	272,00
23	K	17-R05	Poplatek za uložení pařezů do 300 mm na řízenou skládku	kus	5,000	0,000	23,00	115,00	0,00		-115,00
24	K	17-R06	Poplatek za uložení pařezů do 500 mm na řízenou skládku	kus	2,000	4,000	97,75	195,50	391,00		195,50
25	K	180405111	Založení trávniku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve	m2	1 059,000	998,140	52,90	56 021,10	52 801,61	CS ÚRS 2013 01	-3 219,49
26	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	31,770	29,9442	144,00	4 574,88	4 311,96	CS ÚRS 2013 01	-262,92
27	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	337,000	467,940	34,00	11 458,00	15 909,96	CS ÚRS 2013 01	4 451,96
150	M	R-01	Dodávka ornice do ozeleňených ploch, včetně dopravy na stavbu	m3	0,000	55,191	840,00	0,00	46 360,44		46 360,44
28	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	337,000	467,940	13,50	4 549,50	6 317,19	CS ÚRS 2013 01	1 767,69
29	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	10,110	14,0382	144,00	1 455,84	2 021,50	CS ÚRS 2013 01	565,66
30	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	337,000	467,940	8,00	2 696,00	3 743,52	CS ÚRS 2013 01	1 047,52
31	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 237,000	2 777,000	14,00	31 318,00	38 878,00	CS ÚRS 2013 01	7 560,00
31	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 646,500		14,00	23 051,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-23 051,00
32	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	48,000	48,000	349,60	16 780,80	16 780,80	CS ÚRS 2013 01	0,00
33	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	48,000	48,000	89,70	4 305,60	4 305,60	CS ÚRS 2013 01	0,00
34	K	184852132	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 600 m2 lezeckou technikou	kus	4,000	0,000	8 358,20	33 432,80	0,00	CS ÚRS 2013 01	-33 432,80
35	K	185803111	Ošetření trávniku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 396,000	1 466,080	3,105	4 334,58	4 552,18	CS ÚRS 2013 01	217,60
36	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	41,880	43,9824	83,38	3 491,75	3 667,03	CS ÚRS 2013 01	175,29
37	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	41,880	43,9824	519,80	21 769,22	22 862,05	CS ÚRS 2013 01	1 092,83
109	K	113201112	Vytrhání obrub chodníkových	m		132,000	89,10	0,00	11 761,20	CS ÚRS 2014 01	11 761,20
111	K	113154122	Frézování živinového krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m		67,0000	91,00	0,00	6 097,00	CS ÚRS 2013 01	6 097,00
112	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živinových tl 100 mm	m		8,1000	145,00	0,00	1 174,50	CS ÚRS 2013 01	1 174,50
114	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m		6,0000	31,00	0,00	186,00	CS ÚRS 2014 01	186,00
	K	171101141	Uložení sypaniny do násypů	m3	823,250		121,00	99 613,25	0,00	CS ÚRS 2013 01	-99 613,25
131	K	171101141	Uložení sypaniny do násypů	m3		1 383,785	121,00	0,00	167 437,99	CS ÚRS 2014 01	167 437,99
	K	583312000	Zásypový materiál - nemerzavá zemina vhodná pro sanaci podkladu	t	1 596,500		197,00	314 510,50	0,00	CS ÚRS 2013 01	-314 510,50
132	K	583312000	Zásypový materiál - nemerzavá zemina vhodná pro sanaci podkladu	t		2 767,570	197,00	0,00	545 211,29	CS ÚRS 2014 01	545 211,29
133	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m		115,588	317,00	0,00	36 641,36	CS ÚRS 2014 01	36 641,36
136	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva nebo z betonu prostého ručně	m		15,000	5 840,00	0,00	87 600,00	CS ÚRS 2014 01	87 600,00
142	K	113106221	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kamenivu tlazeném	m2		5,0000	15,00	0,00	75,00	CS ÚRS 2014 01	75,00
2 - Zakládání								107 648,60	107 648,60		0,00
38	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	236,000	236,000	368,00	86 848,00	86 848,00	CS ÚRS 2013 01	0,00
39	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	4,980	4,980	2 790,00	13 894,20	13 894,20	CS ÚRS 2013 01	0,00
40	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	17,800	17,800	318,00	5 660,40	5 660,40	CS ÚRS 2013 01	0,00
41	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	17,800	17,800	70,00	1 246,00	1 246,00	CS ÚRS 2013 01	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce								51 841,80	51 841,80		0,00
42	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	7,470	7,470	6 940,00	51 841,80	51 841,80	CS ÚRS 2013 01	0,00
4 - Vodorovné konstrukce								3 662,50	3 662,50		0,00
43	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,250	1,250	2 930,00	3 662,50	3 662,50	CS ÚRS 2013 01	0,00
5 - Komunikace								2 458 201,74	2 659 783,05		201 581,31
44	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (Road Mix) tl do 500 mm	m2	2 157,000	0,000	71,00	153 147,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-153 147,00
44	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (Road Mix) tl do 500 mm	m2	-2 157,000	0,000	71,00	-153 147,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	153 147,00
45	K	585221100	Cement s obsahem 10% cementu CEM II/A-32,5 R	t	114,429	0,000	2 400,00	274 629,60	0,00		-274 629,60
45	K	585221100	Cement s obsahem 10% cementu CEM II/A-32,5 R	t	-114,429	0,000	2 400,00	-274 629,60	0,00		274 629,60
46	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1 059,000	998,140	169,00	178 971,00	168 685,66	CS ÚRS 2013 01	-10 285,34
47	K	564851111a	Podklad ze štěrku tř. 0-32	m2	1 059,000	998,140	127,00	134 493,00	126 763,78	CS ÚRS 2013 01	-7 729,22
48	K	564851111b	Podklad ze štěrku tř. 0-63	m2	80,000	113,280	127,00	10 160,00	14 386,56	CS ÚRS 2013 01	4 226,56
49	K	564851111	Podklad ze štěrku tř. 0-63	m2	1 098,000	1 331,300	170,00	186 660,00	226 321,00	CS ÚRS 2013 01	39 661,00
50	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	1 098,000	1 144,550	373,00	409 554,00	426 917,15	CS ÚRS 2013 01	17 363,15
51	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	1 098,000	1 144,550	453,00	497 394,00	518 481,15	CS ÚRS 2013 01	21 087,15
52	K	573111113	Postřik živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	1 098,000	1 126,000	30,00	32 940,00	33 780,00	CS ÚRS 2013 01	840,00
53	K	573211111	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 098,000	1 144,550	14,00	15 372,00	16 023,70	CS ÚRS 2013 01	651,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SOD + D2	Množství D5	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD + D2-D4 [CZK]	Cena celkem D5 [CZK]	Cenová soustava	rozdíl cen SOD+D2-D4 x D5
54	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 098,000	1 144,550	260,00	285 480,00	297 583,00	CS ÚRS 2013 01	12 103,00
55	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	70,000	93,170	215,00	15 050,00	20 031,55	CS ÚRS 2013 01	4 981,55
56	M	592451230	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná	m2	72,100	95,9651	320,00	23 072,00	30 708,83	CS ÚRS 2013 01	7 636,83
57	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	17,040	215,00	2 150,00	3 663,60	CS ÚRS 2013 01	1 513,60
58	M	592451190R	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	10,300	17,5512	400,00	4 120,00	7 020,48		2 900,48
59	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm přes 300 m2	m2	1 059,000	998,140	236,00	249 924,00	235 561,04	CS ÚRS 2013 01	-14 362,96
60	M	R2	plastové vegetační tvárnice tl. 50 mm	m2	1 069,590	1 008,1214	386,00	412 861,74	389 134,86		-23 726,88
148	M	R2a	plastové terče pro vyznačení parkovacích stání do vegetačních tvárnic; vč.montáže	kus		207,000	79,50	0,00	16 456,50		16 456,50
149	M	R2b	Dodávka vhodné zeminy pro výplň zatravnovacích tvárnic, včetně dopravy na	m3		79,8512	900,00	0,00	71 866,08		71 866,08
123	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m - RUČNĚ	m2		34,2000	250,00	0,00	8 550,00	CS ÚRS 2014 01	8 550,00
134	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m2		215,532	222,00	0,00	47 848,10	CS ÚRS 2014 01	47 848,10
6 - Úpravy povrchů								0,00	1 559,69		1 559,69
108	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m2		0,315	3 040,00	0,00	957,60	CS ÚRS 2014 01	957,60
119	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m2		0,315	314,00	0,00	98,91	CS ÚRS 2014 01	98,91
120	K	631319022	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za úpravu povrchu	m2		0,315	382,00	0,00	120,33	CS ÚRS 2014 01	120,33
121	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu	m2		0,315	95,40	0,00	30,05	CS ÚRS 2014 01	30,05
137	K	365111242	Násyp z kameniva 0-32 se zhutněním (oblázky)	m2		0,240	1 470,00	0,00	352,80	CS ÚRS 2014 01	352,80
8 - Trubní vedení								39 130,00	65 719,77		26 589,77
61	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	6,000	1 410,00	7 050,00	8 460,00	CS ÚRS 2013 01	1 410,00
62	M	R07	horní dílec TBV-Q 50/20 CP500/190x65	kus	5,000	6,000	311,00	1 555,00	1 866,00		311,00
63	M	R08	průběžný dílec vysoký TBV-Q 50/59 SV500/590x65	kus	5,000	6,000	1 789,00	8 945,00	10 734,00		1 789,00
64	M	R09	průběžný dílec se zápachovou uzávěrkou TBV- Q 50/65 SZ20 PVC500/645x65	kus	5,000	6,000	841,00	4 205,00	5 046,00		841,00
65	M	R10	spodní dílec s kalíštem vysokým TBV-Q 50/49 KV500/525x65	kus	5,000	6,000	227,00	1 135,00	1 362,00		227,00
66	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	5,000	6,000	215,00	1 075,00	1 290,00	CS ÚRS 2013 01	215,00
67	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	5,000	6,000	2 147,00	10 735,00	12 882,00	CS ÚRS 2013 01	2 147,00
68	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	5,000	6,000	290,00	1 450,00	1 740,00	CS ÚRS 2013 01	290,00
69	M	59223-R11	koš pozink. vysoký, pro rám 500/500	kus	5,000	6,000	596,00	2 980,00	3 576,00		596,00
124	K	R13	Vybourání stávající vpusti	kpl.		3,000	3 375,00	0,00	10 125,00	CS ÚRS 2014 01	10 125,00
125	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do	m		8,500	87,30	0,00	742,05	CS ÚRS 2014 01	742,05
126	M	286112620	trubka KGEK s hrdlem 150X4,7X1M SN8KOEX, PVC	kus		9,000	366,00	0,00	3 294,00	CS ÚRS 2014 01	3 294,00
127	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop	kus		6,000	87,30	0,00	523,80	CS ÚRS 2014 01	523,80
128	M	286113620	koleno kanalizace plastové KGB 150x67"	kus		6,060	162,00	0,00	981,72	CS ÚRS 2014 01	981,72
129	K	R14	Zaústění a napojení na stávající kanalizaci	kus		3,000	980,00	0,00	2 940,00	CS ÚRS 2014 01	2 940,00
130	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m		12,000	13,10	0,00	157,20	CS ÚRS 2014 01	157,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								586 691,20	549 125,20		-37 566,00
70	K	912411212	Pružný výstražný maják plastový D 600 mm prosvětlený běžný ostrůvek	kus	2,000	0,000	19 985,00	39 970,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-39 970,00
71	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	24,000	23,000	77,00	1 848,00	1 771,00	CS ÚRS 2013 01	-77,00
72	M	404442210	značka svislá reflexní C AL- 3M 900 mm	kus	2,000	2,000	1 030,00	2 060,00	2 060,00	CS ÚRS 2013 01	0,00
73	M	404441210	značka svislá reflexní zdkazová B AL- 3M 900 mm	kus	3,000	3,000	1 143,00	3 429,00	3 429,00	CS ÚRS 2013 01	0,00
74	M	404443340	značka svislá reflexní E AL- 3M 500 x 150 mm	kus	5,000	5,000	428,00	2 140,00	2 140,00	CS ÚRS 2013 01	0,00
75	M	404440660	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 900 mm	kus	1,000	1,000	1 219,00	1 219,00	1 219,00	CS ÚRS 2013 01	0,00
76	M	404442820	značka svislá reflexní IS AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm	kus	3,000	2,000	1 131,00	3 393,00	2 262,00	CS ÚRS 2013 01	-1 131,00
77	M	404442580	značka svislá reflexní IP 11a IP12 AL- 3M 500 x 700 mm	kus	4,000	4,000	951,00	3 804,00	3 804,00	CS ÚRS 2013 01	0,00
78	M	404442380	značka svislá reflexní P2, IP4,6,10 AL- 3M 750 x 750 mm	kus	6,000	6,000	1 498,00	8 988,00	8 988,00	CS ÚRS 2013 01	0,00
79	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	18,000	15,000	1 670,00	30 060,00	25 050,00	CS ÚRS 2013 01	-5 010,00
80	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	8,000	15,000	603,00	4 824,00	9 045,00	CS ÚRS 2013 01	4 221,00
81	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	73,000	80,625	120,00	8 760,00	9 675,00	CS ÚRS 2013 01	915,00
82	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	247,000	0,000	143,00	35 321,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-35 321,00
83	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	17,496	0,000	2 250,00	39 366,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-39 366,00
84	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	247,000	534,000	120,00	29 640,00	64 080,00	CS ÚRS 2013 01	34 440,00
85	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	4,940	10,680	2 880,00	14 227,20	30 758,40	CS ÚRS 2013 01	16 531,20
86	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	138,000	115,500	210,00	28 980,00	24 255,00	CS ÚRS 2013 01	-4 725,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SOD + D2	Množství D5	J.cena [CZK]	Cena celkem SOD + D2-D4 [CZK]	Cena celkem D5 [CZK]	Cenová soustava	rozdíln cen SOD+D2-D4 x D5
87	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	138,000	115,500	105,00	14 490,00	12 127,50	CS ÚRS 2013 01	-2 362,50
88	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	618,000	615,000	200,00	123 600,00	123 000,00	CS ÚRS 2013 01	-600,00
89	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	618,000	615,000	95,00	58 710,00	58 425,00	CS ÚRS 2013 01	-285,00
90	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	29,000	30,300	133,00	3 857,00	4 029,90	CS ÚRS 2013 01	172,90
91	M	592172200R	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 25 cm šedý	kus	29,000	30,300	85,00	2 465,00	2 575,50		110,50
92	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	4,000	0,000	2 230,00	8 920,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-8 920,00
93	M	749101300	koš odpadkový kovový CIRCULAR 60 PA600S (kotvený, uzamykatelný), výška 88,5 cm, šířka 37 cm, obsah 60 l	kus	4,000	0,000	13 500,00	54 000,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-54 000,00
94	K	966002810	Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	155,000	0,000	104,00	16 120,00	0,00	CS ÚRS 2013 01	-16 120,00
95	K	9-R03	Odstanění, odvoz a likvidace vystrojení stávající ČOV	kpl.	1,000	1,000	29 000,00	29 000,00	29 000,00	CS ÚRS 2013 01	0,00
96	K	9-R04	Provedení zkoušky zhutnitelnosti	kpl.	1,000	0,000	15 000,00	15 000,00	0,00		-15 000,00
97	K	9-R12	Demontáž sloupu VO vč. odklizení do kovošrotu	kus	1,000	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00
110	K	919735113	Režání stávajícího železobetonového krytu hl do 100 mm	m		154,000	113,00	0,00	17 402,00	CS ÚRS 2013 01	17 402,00
113	K	919735122	Režání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m		2,100	143,00	0,00	300,30	CS ÚRS 2014 01	300,30
115	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3		0,315	2 260,00	0,00	711,90	CS ÚRS 2014 01	711,90
116	M	592175120	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	ks		12,000	36,10	0,00	433,20	CS ÚRS 2014 01	433,20
117	K	R15	Návrh a provedení zábradlí z oceli	kpl.		1,000	13 700,00	0,00	13 700,00		13 700,00
122	K	919121132	Těsnění spár závlakovou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m		147,000	198,00	0,00	29 106,00	CS ÚRS 2014 01	29 106,00
138	K	R15	Přeložení stávajícího kabelu O2 - 1. část	m		8,000	1 075,00	0,00	8 600,00		8 600,00
139	K	R16	Přeložení stávajícího kabelu O2 - 2. část	m		25,000	1 075,00	0,00	26 875,00		26 875,00
140	K	R17	Demontáž a zpětná montáž ocelového zábradlí s výplní z plechu	m		20,000	1 190,00	0,00	23 800,00		23 800,00
141	K	R18	Úprava vstupu, ubourání vodoměrné šachty	kpl.		1,000	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00
143	K	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků zahradních	m		5,000	17,30	0,00	86,50	CS ÚRS 2014 01	86,50
144	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2		5,000	19,20	0,00	96,00	CS ÚRS 2014 01	96,00
145	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š. 500 mm	m		4,000	396,00	0,00	1 584,00	CS ÚRS 2014 01	1 584,00
146	M	592275910	žlab betonový průběžný TBO 1-30/100 100x30x10 cm	kus		4,000	659,00	0,00	2 636,00	CS ÚRS 2014 01	2 636,00
147	K	R19	Napojení žlabu na obruby	kpl.		1,000	600,00	0,00	600,00		600,00
99 - Přesun hmot								274 444,16	312 736,21		38 292,05
98	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	830,350	901,000	37,00	30 722,95	33 337,00	CS ÚRS 2013 01	2 614,05
99	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	11 624,900	12 614,000	10,00	116 249,00	126 140,00	CS ÚRS 2013 01	9 891,00
100	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	252,800	260,129	110,00	27 808,00	28 614,19	CS ÚRS 2013 01	806,19
101	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	576,000	576,000	140,00	80 640,00	80 640,00	CS ÚRS 2013 01	0,00
102	K	997-R01	Výzisk z prodeje železného šrotu	kg	-1 610,000	0,000	8,00	-12 880,00	0,00		12 880,00
103	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	569,718	577,290	56,00	31 904,21	32 328,24	CS ÚRS 2013 01	424,03
135	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	64,871	180,00	0,00	11 676,78	CS ÚRS 2013 01	11 676,78
PSV - Práce a dodávky PSV								1 226,35	1 226,35		0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								1 226,35	1 226,35		0,00
104	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	4,980	4,980	12,00	59,76	59,76	CS ÚRS 2013 01	0,00
105	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,001	0,001	40 000,00	40,00	40,00	CS ÚRS 2013 01	0,00
106	K	7111141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	4,980	4,980	85,00	423,30	423,30	CS ÚRS 2013 01	0,00
107	M	628212280	pás asfaltovaný R500 H	m2	6,586	6,586	105,00	691,53	691,53	CS ÚRS 2013 01	0,00
108	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,016	0,016	735,00	11,76	11,76	CS ÚRS 2013 01	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou
 Objekt: IO16 - IO 16 - Parkoviště pro potřeby základního provozu kanálu
 Soupis: IO16.3 - IO 16.3 - Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3: IO16.3.2 - IO 16.3.2 - Přeložka sdělovacích kabelů

Místo: Hluboká nad Vltavou Datum: 29.07.2013
 Zadavatel: Město Hluboká nad Vltavou Projektant: Pöyry Environment a. s.
 Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-319 604,00

I - Zemní práce

-64 569,00

1	K	952345	Rýha v trávě 35/70-100	m	-75,000	132,00	-9 900,00	
2	K	952347	Rýha v chodníku litý asfalt 25/50	m	-48,000	452,00	-21 696,00	
3	K	952367	Pokládka žlabů TK1	m	-70,000	62,00	-4 340,00	
4	K	952378	Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM	kus	-6,000	351,00	-2 106,00	
5	K	955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	m	-146,000	6,00	-876,00	
6	K	955570	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	m	-23,000	855,00	-19 665,00	
7	K	957345	Zpětný zásyp rýhy	m	-146,000	41,00	-5 986,00	

II - Montáž

-69 570,00

8	K	952641	Měření kapacitních nerovnováh	kus	-8,000	242,00	-1 936,00	
9	K	952643	Měření střídavé - první čtyřka	kus	-8,000	62,00	-496,00	
10	K	952644	Měření střídavé - další čtyřka	kus	-214,000	21,00	-4 494,00	
11	K	952647	Měření útlumu - první čtyřka	kus	-8,000	62,00	-496,00	
12	K	952649	Měření stejnosměrné - první čtyřka	kus	-8,000	62,00	-496,00	
13	K	952650	Měření stejnosměrné - další čtyřka	kus	-214,000	21,00	-4 494,00	
14	K	954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	-40,000	13,00	-520,00	
15	K	954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	m	-30,000	15,00	-450,00	
16	K	954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	m	-182,000	26,00	-4 732,00	
17	K	955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	kus	-314,000	32,00	-10 048,00	
18	K	955031	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	m	-30,000	26,00	-780,00	
19	K	955040	Zrušení úložných kabelů do15 XN	m	-10,000	9,00	-90,00	
20	K	955042	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	m	-180,000	13,00	-2 340,00	
21	K	955067	Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř	kus	-2,000	205,00	-410,00	
22	K	955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	kus	-164,000	22,00	-3 608,00	
23	K	955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	kus	-5,000	62,00	-310,00	
24	K	955106	Zrušení rozvaděče skříň.obezd.nad 50 čty	kus	-1,000	2 514,00	-2 514,00	
25	K	955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	kus	-4,000	1 256,00	-5 024,00	
26	K	955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	kus	-4,000	5 005,00	-20 020,00	
27	K	955288	Montáž koncovky SKH	kus	-1,000	152,00	-152,00	
28	K	955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	kus	-164,000	26,00	-4 264,00	
29	K	955300	Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř.	kus	-1,000	656,00	-656,00	
30	K	955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	kus	-20,000	62,00	-1 240,00	

III - Geodetické práce - příprava

-16 027,00

31	K	955189	Předměření do 1km pevná částka	kus	-1,000	4 502,00	-4 502,00	
32	K	955190	Předměření trasy do 1km	m	-180,000	20,00	-3 600,00	
33	K	955189	Předměření do 1km pevná částka	kus	-1,000	4 505,00	-4 505,00	
34	K	955190	Předměření trasy do 1km	m	-180,000	19,00	-3 420,00	

IV - Provozní práce

-4 600,00

35	K	955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	pár	-6,000	82,00	-492,00	
36	K	955209	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	pár	-158,000	26,00	-4 108,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

V - Materiál

-164 838,00

37	M	162500	Bleskojistka třífázová 230V 10A/10kA	kus	-6,000	82,00	-492,00	
38	M	104080	Deska krycí plast. 250x1000 mm	kus	-48,000	20,00	-960,00	
39	M	104091	Deska krycí plast. 300x1000 mm	kus	-75,000	26,00	-1 950,00	
40	M	104027	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	-94,000	5,00	-470,00	
41	M	104028	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	-75,000	6,00	-450,00	
42	M	159462	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	m	-30,000	15,00	-450,00	
43	M	159579	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	m	-10,000	32,00	-320,00	
44	M	159584	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	m	-10,000	362,00	-3 620,00	
45	M	159593	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8	m	-172,000	606,00	-104 232,00	
46	M	115625	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	kus	-1,000	164,00	-164,00	
47	M	117956	Krytka ozn. SID černá 79004-50629	kus	-18,000	26,00	-468,00	
48	M	116341	Mini Marker 1401 3M Ball	kus	-12,000	323,00	-3 876,00	
49	M	114822	Modul konektor. 9700-10P	kus	-63,000	49,00	-3 087,00	
50	M	102663	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	kus	-2,000	86,00	-172,00	
51	M	102059	Pěna montážní CF-I 750ml pistolová izol.	kus	-2,000	142,00	-284,00	
52	M	105037	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	kus	-140,000	26,00	-3 640,00	
53	M	117865	Propojka uzem. 10114-00125	kus	-5,000	31,00	-155,00	
54	M	118291	Přichytka kabelu 26-32 mm 05-633-05400	kus	-5,000	19,00	-95,00	
55	M	138871	Přípravek vysoušecí silikagel 10x50g	sada	-3,000	202,00	-606,00	
56	M	127973	Sběrnice zemnicí 6-ti pólová	kus	-1,000	62,00	-62,00	
57	M	117302	Skříň rozváděče SIS 300-QT 300p-sloupek	kus	-1,000	12 500,00	-12 500,00	
58	M	102281	Souprava čistící 4413L	kus	-2,000	152,00	-304,00	
59	M	115027	Spojka kabelová SCX 43/ 8-130	kus	-4,000	586,00	-2 344,00	
60	M	115012	Spojka kabelová SCX 93/25-250	kus	-1,000	2 002,00	-2 002,00	
61	M	115010	Spojka kabelová SCXC 160/48-500	kus	-3,000	3 105,00	-9 315,00	
62	M	115954	Spojka stínění uzemnění 52672533-00	kus	-5,000	22,00	-110,00	
63	M	117680	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	kus	-18,000	152,00	-2 736,00	
64	M	108439	Vložka speciální 2008/1 Jih-14264	kus	-1,000	242,00	-242,00	
65	M	146918	Vodič propoj. s V svěrkou 10114-B5U35	kus	-10,000	22,00	-220,00	
66	M	115952	Zásobník blesk. LSA 38126-50125	kus	-6,000	162,00	-972,00	
67	M	105021	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	kus	-70,000	122,00	-8 540,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou

Objekt: IO17 - IO 17 - Komunikace mezi kurty

Soupis: IO17.1 - IO 17.1 - Komunikace mezi kurty

Místo: Hluboká nad Vltavou

Datum: 29.07.2013

Zadavatel: Město Hluboká nad Vltavou

Projektant: Pöyry Environment a. s.

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-449 147,26

HSV - Práce a dodávky HSV

-449 147,26

1 - Zemní práce

-138 820,40

1	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	-0,490	2 932,00	-1 436,68	CS ÚRS 2013 01
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-9,750	43,00	-419,25	CS ÚRS 2013 01
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-72,000	65,00	-4 680,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-14,400	12,50	-180,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-61,310	78,00	-4 782,18	CS ÚRS 2013 01
6	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	-12,262	12,50	-153,28	CS ÚRS 2013 01
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-18,750	45,00	-843,75	CS ÚRS 2013 01
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-128,810	105,00	-13 525,05	CS ÚRS 2013 01
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-644,050	6,50	-4 186,33	CS ÚRS 2013 01
10	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-14,250	30,00	-427,50	CS ÚRS 2013 01
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-14,250	12,00	-171,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-206,096	80,00	-16 487,68	CS ÚRS 2013 01
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-4,500	68,00	-306,00	CS ÚRS 2013 01
14	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-52,000	34,00	-1 768,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-52,000	12,00	-624,00	CS ÚRS 2013 01
16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-1,560	144,00	-224,64	CS ÚRS 2013 01
17	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	-13,000	20,00	-260,00	CS ÚRS 2013 01
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,390	144,00	-56,16	CS ÚRS 2013 01
19	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-52,000	8,00	-416,00	CS ÚRS 2013 01
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-151,000	14,00	-2 114,00	CS ÚRS 2013 01
21	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	-13,000	45,00	-585,00	CS ÚRS 2013 01
22	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	-13,000	51,00	-663,00	CS ÚRS 2013 01
23	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	-56,000	350,00	-19 600,00	CS ÚRS 2013 01
24	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	-56,000	89,00	-4 984,00	CS ÚRS 2013 01
25	K	184852132	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 600 m2 lezeckou technikou	kus	-7,000	8 358,00	-58 506,00	CS ÚRS 2013 01
26	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-52,000	3,50	-182,00	CS ÚRS 2013 01
27	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	-13,000	5,00	-65,00	CS ÚRS 2013 01
28	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-1,950	82,00	-159,90	CS ÚRS 2013 01
29	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	-1,950	520,00	-1 014,00	CS ÚRS 2013 01

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

5 - Komunikace

-238 581,00

30	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-135,000	112,00	-15 120,00	CS ÚRS 2013 01
31	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-288,000	187,00	-53 856,00	CS ÚRS 2013 01
32	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	-135,000	240,00	-32 400,00	CS ÚRS 2013 01
33	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	-135,000	538,00	-72 630,00	CS ÚRS 2013 01
34	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-135,000	30,00	-4 050,00	CS ÚRS 2013 01
35	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-135,000	20,00	-2 700,00	CS ÚRS 2013 01
36	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného	m2	-135,000	385,00	-51 975,00	CS ÚRS 2013 01
37	K	5-R03	Slepecký varovný pás tl. 60 mm š. 400 mm	m2	-7,800	750,00	-5 850,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-71 745,86

38	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupeku nebo konzolu	kus	-4,000	77,00	-308,00	CS ÚRS 2013 01
39	M	404442210	značka svislá reflexní C AL- 3M 900 mm	kus	-4,000	1 143,00	-4 572,00	CS ÚRS 2013 01
40	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	-4,000	1 670,00	-6 680,00	CS ÚRS 2013 01
41	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	-4,000	603,00	-2 412,00	CS ÚRS 2013 01
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-130,000	210,00	-27 300,00	CS ÚRS 2013 01
43	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	-130,000	105,00	-13 650,00	CS ÚRS 2013 01
44	K	966002810	Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	-11,600	90,00	-1 044,00	CS ÚRS 2013 01
45	K	9-R04	Provedení zkoušky zhutnitelnosti (dle TZ)	kpl.	-1,000	15 000,00	-15 000,00	

99 - Přesun hmot

-779,86

46	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-0,116	37,00	-4,29	CS ÚRS 2013 01
47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-1,624	10,00	-16,24	CS ÚRS 2013 01
48	K	997-R01	Výzisk z prodeje železného šrotu	kg	116,000	9,00	1 044,00	
49	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-34,025	53,00	-1 803,33	CS ÚRS 2013 01

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou

Objekt: IO17 - IO 17 - Komunikace mezi kurty

Soupis: IO17.2 - IO 17.2 - Přeložka sdělovacího kabelu

Místo: Hluboká nad Vltavou

Datum: 29.07.2013

Zadavatel: Město Hluboká nad Vltavou

Projektant: Pöyry Environment a. s.

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-32 495,00

I - Zemní práce

-11 481,00

1	K	952345	Rýha v trávě 35/70-100	m	-42,000	132,00	-5 544,00	
2	K	952367	Pokládka žlabů TK1	m	-42,000	62,00	-2 604,00	
3	K	952378	Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM	ks	-3,000	355,00	-1 065,00	
4	K	955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	m	-42,000	12,00	-504,00	
5	K	957345	Zpětný zásyp rýhy	m	-42,000	42,00	-1 764,00	

II - Montáž

-1 612,00

6	K	952641	Měření kapacitních nerovnováh	ks	-1,000	242,00	-242,00	
7	K	952643	Měření střídavé - první čtyřka	ks	-1,000	62,00	-62,00	
8	K	952644	Měření střídavé - další čtyřka	ks	-4,000	22,00	-88,00	
9	K	952647	Měření útlumu - první čtyřka	ks	-1,000	62,00	-62,00	
10	K	952649	Měření stejnosměrné - první čtyřka	ks	-1,000	62,00	-62,00	
11	K	952650	Měření stejnosměrné - další čtyřka	ks	-4,000	22,00	-88,00	
12	K	954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	-42,000	14,00	-588,00	
13	K	955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	m	-42,000	10,00	-420,00	

IV - Geodetické práce - příprava

-10 750,00

14	K	955189	Předměření do 1km pevná částka	ks	-1,000	4 520,00	-4 520,00	
15	K	955190	Předměření trasy do 1km	m	-42,000	20,00	-840,00	
16	K	955189	Předměření do 1km pevná částka	ks	-1,000	4 550,00	-4 550,00	
17	K	955190	Předměření trasy do 1km	m	-42,000	20,00	-840,00	

V - Materiál

-8 652,00

18	M	104091	Deska krycí plast. 300x1000 mm	ks	-42,000	26,00	-1 092,00	
19	M	104028	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	-42,000	6,00	-252,00	
20	M	105037	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	ks	-84,000	26,00	-2 184,00	
21	M	105021	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	ks	-42,000	122,00	-5 124,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou
Objekt: IO19 - IO 19 - Náhradní výsadba stromů

Soupis: IO19.1 - IO 19.1.1 - Kácení stromů - skutečnost

Místo: Hluboká nad Vltavou Datum: 29.07.2013
Zadavatel: Město Hluboká nad Vltavou Projektant: Pöyry Environment a. s.
Uchazeč: Metrostav a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-328 310,74
HSV - Práce a dodávky HSV	-328 310,74
1 - Zemní práce	-328 310,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou
Objekt: IO19 - IO 19 - Náhradní výsadba stromů

Soupis: IO19.1 - IO 19.1.1 - Kácení stromů

Místo: Hluboká nad Vltavou Datum: 29.07.2013
Zadavatel: Město Hluboká nad Vltavou Projektant: Pöyry Environment a. s.
Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-328 310,74	
HSV - Práce a dodávky HSV							-328 310,74	
1 - Zemní práce							-328 310,74	
1	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	-5,720	2 805,00	-16 044,60	CS ÚRS 2013 01
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	-22,000	152,90	-3 363,80	CS ÚRS 2013 01
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	-16,000	275,00	-4 400,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	-23,000	168,30	-3 870,90	CS ÚRS 2013 01
8	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	-17,000	392,70	-6 675,90	CS ÚRS 2013 01
12	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	-22,000	363,00	-7 986,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	-16,000	833,80	-13 340,80	CS ÚRS 2013 01
17	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	-23,000	97,90	-2 251,70	CS ÚRS 2013 01
18	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	-17,000	348,70	-5 927,90	CS ÚRS 2013 01
22	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5	kus	-49,000	13,20	-646,80	CS ÚRS 2013 01
23	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5	kus	-39,000	69,30	-2 702,70	CS ÚRS 2013 01
24	K	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5	kus	-3,000	216,70	-650,10	CS ÚRS 2013 01
25	K	162301914	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5	kus	-2,000	401,50	-803,00	CS ÚRS 2013 01
26	K	16230-R03	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 1100 mm ZKD 5 km	kus	-1,000	608,30	-608,30	
27	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	-51,000	18,70	-953,70	CS ÚRS 2013 01
28	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	-39,000	39,60	-1 544,40	CS ÚRS 2013 01
29	K	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	-3,000	99,00	-297,00	CS ÚRS 2013 01
30	K	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	-2,000	130,90	-261,80	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
31	K	16230-R10	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 1100 mm ZKD 5 km	kus	-3,000	191,40	-574,20	
32	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	-23,000	64,90	-1 492,70	CS ÚRS 2013 01
33	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	-17,000	137,50	-2 337,50	CS ÚRS 2013 01
37	K	17-R05	Poplatek za uložení pařezů do 300 mm na řízenou skládku	kus	-23,000	22,00	-506,00	
38	K	17-R06	Poplatek za uložení pařezů do 500 mm na řízenou skládku	kus	-17,000	93,50	-1 589,50	
42	K	17-R11	Poplatek za uložení rozdrčených větví na skládku	t	-2,133	770,00	-1 642,64	
43	K	184852132	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 600 m2 lezeckou technikou	kus	-31,000	7 994,80	-247 838,80	CS ÚRS 2013 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou

Objekt: IO19 - IO 19 - Náhradní výsadba stromů

Soupis: IO19.2 - IO 19.2.2 - Náhradní výsadba

Místo: Hluboká nad Vltavou

Datum: 29.07.2013

Zadavatel: Město Hluboká nad Vltavou

Projektant: Pöyry Environment a. s.

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-489 661,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-489 661,60

1 - Zemní práce

-469 924,35

1	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tří 1 až 4 objem do 0,125 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	-134,400	96,80	-13 009,92	CS ÚRS 2013 01
2	M	103715000	substrát zahradnický B VL	m ³	-8,000	462,00	-3 696,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	-1 152,000	9,90	-11 404,80	CS ÚRS 2013 01
4	K	183403153	Obdělání půdy nakopáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	-1 152,000	2,475	-2 851,20	CS ÚRS 2013 01
5	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-134,400	350,90	-47 160,96	CS ÚRS 2013 01
6	M	026-R01	Alnus glutinosa (Olše lepkavá) obvod kmínku 12 - 14 cm	kus	-8,160	1 815,00	-14 810,40	
7	M	026-R02	Robinia pseudoac (Trnovník akát) obvod kmínku 12 - 14 cm	kus	-18,360	2 475,00	-45 441,00	
8	M	026-R03	Acer platanoides (Javor mléč) obvod kmínku 12 - 14 cm	kus	-9,180	1 815,00	-16 661,70	
9	M	026-R04	Fraxinus excelsior (Jasan ztepilý) obvod kmínku 12 - 14 cm	kus	-3,060	1 815,00	-5 553,90	
10	M	026-R05	Tilia cordata (Lipa malolistá) obvod kmínku 12 - 14 cm	kus	-41,820	1 815,00	-75 903,30	
11	M	026-R06	Quercus robur (Dub letní) obvod kmínku 12 - 14 cm	kus	-49,980	2 475,00	-123 700,50	
12	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	-134,400	149,60	-20 106,24	CS ÚRS 2013 01
13	M	R08	dodávka kůly dl. 2,0 m	kus	-391,680	82,50	-32 313,60	
14	K	184501114	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m ²	-67,200	80,00	-5 376,00	CS ÚRS 2013 01
15	M	R07	dodávka juty	m ²	-70,560	16,50	-1 164,24	
16	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	-134,400	46,75	-6 283,20	CS ÚRS 2013 01
17	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	-134,400	49,50	-6 652,80	CS ÚRS 2013 01
18	M	103911000	kůra mulčovací VL	m ³	-20,160	935,00	-18 849,60	CS ÚRS 2013 01
19	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	-0,011	17 892,60	-196,82	CS ÚRS 2013 01
20	M	R10	dodávka hnojiva	kg	-11,000	181,50	-1 996,50	
21	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m ²	m ³	-6,048	79,20	-479,00	CS ÚRS 2013 01
22	K	185851121	Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	-6,048	497,20	-3 007,07	CS ÚRS 2013 01
23	K	185-R09	Dodávka a osazení flexi hadice prům 150 mm	kus	-134,400	99,00	-13 305,60	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-19 737,25

99 - Přesun hmot

-19 737,25

24	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	-25,451	775,50	-19 737,25	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------	----------------

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou

Objekt: IO19 - IO 19 - Náhradní výsadba stromů

Soupis: IO19.3 - IO 19.3 - Přesazení stromů

Místo: Hluboká nad Vltavou

Datum: 29.07.2013

Zadavatel: Město Hluboká nad Vltavou

Projektant: Pöyry Environment a. s.

Uchazeč: Metrostav a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-41 074,10

HSV - Práce a dodávky HSV

-41 074,10

1 - Zemní práce

-40 004,69

1	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tří 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-8,000	358,38	-2 867,04	CS ÚRS 2013 01
2	M	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	-1,080	462,00	-498,96	CS ÚRS 2013 01
3	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-72,000	9,90	-712,80	CS ÚRS 2013 01
4	K	183403153	Obdělání půdy nakopáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-72,000	2,475	-178,20	CS ÚRS 2013 01
5	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-8,000	794,20	-6 353,60	CS ÚRS 2013 01
6	K	184401111	Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhojením s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	-8,000	1 661,00	-13 288,00	CS ÚRS 2013 01
7	K	184502114	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	-8,000	1 725,90	-13 807,20	CS ÚRS 2013 01
8	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	-8,000	46,75	-374,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	-8,000	49,50	-396,00	CS ÚRS 2013 01
10	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	-1,200	935,00	-1 122,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	-0,001	17 892,60	-17,89	CS ÚRS 2013 01
12	M	R10	dodávka hnojiva	kg	-1,000	181,50	-181,50	
13	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-0,360	79,20	-28,51	CS ÚRS 2013 01
14	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	-0,360	497,20	-178,99	CS ÚRS 2013 01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-1 069,41

99 - Přesun hmot

-1 069,41

15	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	-1,379	775,50	-1 069,41	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hluboká nad Vltavou

Datum: 29.07.2013

Zadavatel: Město Hluboká nad Vltavou

Projektant: Pöry Environment a. s.

Uchazeč: Metrostav a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-326 614,00
OST - Ostatní	-326 614,00

SOUPIS PRACÍ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-326 614,00	
OST - Ostatní							-326 614,00	
5	K	OST03	Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí podle podmínek	kpl.	-1,000	74 210,00	-74 210,00	
6	K	OST04	Geodetické zaměření vybudovaného díla zpracované číselně a graficky v digitální podobě autorizovaným geodetem	kpl.	-0,34489278	114 250,00	-39 404,00	
7	K	OST05	Vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl.	-0,13235294	340 000,00	-45 000,00	
11	K	OST09	Provozní řád díla (definitivní) - vypracování, projednání a schválení	kpl.	-1,000	30 000,00	-30 000,00	
13	K	OST11	Náklady na zřízení věcných břemen vč. zpracování geometrického plánu	kpl.	-1,000	40 000,00	-40 000,00	
17	K	OST15	Zpracování zhotovitelské dokumentace	klp.	-0,11029577	888 520,00	-98 000,00	