

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název veřejné zakázky:

ZLEPŠOVÁNÍ TEPELNĚTECHNICKÝCH
VLASTNOSTÍ OBJEKTU Č. PARC. 180 – KD
VEDROVICE“

I.

ODPOVĚDI NA DOTAZY UCHAZEČŮ

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

ROZPOČET 1 - ZATEPLENÍ

DOTAZ 1

- pol.č. 98 - Zasekání potrubí plynu z fasády do zdiva dod.+mont., vč. materiálu. Žádám o přesnou specifikaci uvedené položky – délka potrubí?, materiál potrubí? průměr potrubí,...

ODPOVĚĎ 1

- plynové potrubí bude zasekáno do fasády v rozsahu:

ocelové potrubí 3/4“7m
ocelové potrubí 6/4“20m

DOTAZ 2

- pol.č.99 - Přemístění HUP dod.+mont., vč. materiálu – odkud kam – jak daleko, průměry potrubí, materiál, délka ... prosím o přesnou specifikaci !!!

ODPOVĚĎ 2

- stávající zděná skříň HUP o velikosti 100x180x40cm bude kompletně odstraněna
- ve stejném místě bude v obvodovém zdivu z CPP vysekána nika 90x120x35cm. Cena bude zahrnovat i osazení 2ks překladů RZP 119/14/14
- do niky se přemístí vystrojení HUP s plynoměrem. Přemístění bude zahrnovat i úpravu a prodloužení přívodního a přípojovacího ocelového potrubí 6/4“. Prodloužení potrubí bude v celkové délce 1m.
- do čela niky bude osazen distanční rám 90x120cm, šířky 120mm, z ocelových L 50x50x3 mm + plechu tl. 4mm, který překlene prostor mezi nikou a lícem KZS tl. 120mm. Do rámu se v líci fasády osadí nová plechová dvířka HUP o velikosti 90x120cm. Dvířka budou opatřena 3x nátěrem na ocelové konstrukce.

DOTAZ 3

- pol.č. 100 - Plynoinstalace-zednické výpomoci – drážka ve zdi jak dlouhá !!!

ODPOVĚĎ 3

- pro zapuštění ocelového potrubí do fasády bude vysekána drážka:

30x30mm.....dl. 7m
50x50mm.....dl. 20m

DOTAZ 4

- pol.č. 180 – Elektrorinstalace- úprav. elektro. v souvisl. Se...- přesnou konkretizaci, počty ... vždyť jednotka komplet bez jakéhokoliv popisu je nenacennitelná !!!!!

ODPOVĚĎ 4

- položka zahrnuje:

- DTZ 3ks přisazených svítidel
- DTZ 3ks vypínačů
- prodloužení stáv. přípojovacích kabelů pro svítidla a vypínače, vždy o tl. KZS+rezerva, celkem 150cm (kabel CYKY 3x1,5)
- dod.+ mont. 3ks nových svítidel z tlakově litého hliníku, prizmatický kryt z lisovaného skla

Parametry:

Stupeň ochrany	:	IP65
Výkon	:	60W Watt
Zdroj	:	Žárovka E27 60W
Rozměry (Ø/HL)	:	25/8,5

- dod.+mont. 3ks vypínačů do vnějšího prostředí

ROZPOČET 2 – STAVEBNÍ ÚPRAVY

DOTAZ 5

- pol. 70 - Úpravy Ú.T.- demont. těles.,potrubí, zaslepení, stoupací potrubí... počty otopných těles, materiál, délky potrubí

ODPOVĚĎ 5

- položka zahrnuje:

- DTZ + likvidaci 4ks těles litinových o velikosti 150x80x20cm, vč. přípoj armatur
- DTZ + likvidaci ocelového potrubí 3/4" v celkové délce 25m a potrubí 1 1/2" v délce 6m
- ukončení a zaslepení stoupacího ocelového potrubí Ú.T. zavařením, celkem 2x 1 1/2"

DOTAZ 6

- pol. 154 - Úpravy elektroinstalace - demont. spotřebičů, - komentář, který je v popisu je absolutně nekonkrétní, žádám o přesnou specifikaci a rozsah (kusy, metry apod.) pro korektní nacenění

ODPOVĚĎ 6

- položka zahrnuje:

- DTZ + likvidaci 8ks nástěnných zářivek 2 trubicových
- DTZ + likvidaci vedení el. v lištách, v celkové délce 35m
- DTZ + likvidaci 4ks zásuvek
- odpojení přívodních kabelů v krabici, celkem 4ks