

## DODATEK Č. 2

### KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 12. 04. 2016

uzavřený mezi smluvními stranami:

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

Objednatel        **Obec Chrášťany**  
Sídlo              Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany  
IČ                  00245003  
zastoupený      Mgr. Josef Vomáčka – starosta obce

a

##### 1.2. Sdružení vodovod Chrášťany

na základě společenské smlouvy ze dne 27.1.2016

Společník 1 – vedoucí sdružení: **ALSTAP s.r.o.**  
Sídlo              V Korytech 972/2, 100 00 Praha  
IČ                  29000238  
zastoupený      Ladislav Patěk - jednatel

Společník 2 –     **DAICH spol. s.r.o.**  
Sídlo              Železná 366, 390 02 Tábor  
IČ                  42407559  
zastoupený      Tomáš Křížek - jednatel

**takto:**

#### 2. Předmět dodatku smlouvy

- 2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 12. 4. 2016 uzavřena smlouva o dílo na veřejnou zakázku na akci s názvem: „**Vodovod Chrášťany**“. (dále jen SOD)
- 2.2. Část díla financována prostřednictvím dotace z MZe ČR - PODPROGRAM 129182 - Podpora výstavby a obnovy vodovodů pro veřejnou potřebu, neřešila stavbu vodovodních přípojek, a proto se uzavírá tento dodatek SOD za účelem výstavby domovních vodovodních přípojek, které v původní zadávací dokumentaci nebyly řešeny.

Dle uzavřené smlouvy o dílo činí celková cena díla 16 503 442, 00 Kč bez DPH tj. 19 969 165,00 Kč vč. DPH, kdy smluvní strany souhlasně konstatují, že do této ceny nebyly zahrnuty náklady spojené se stavbou domovních vodovodních přípojek s napojením na hlavní vodovodní řad.

Cena za stavbu vodovodních přípojek je 1 624 819,90 bez DPH tj. 1 996 032,07 Kč vč. DPH.

Součástí tohoto dodatku jsou méněpráce specifikované v rozpisu prací viz příloha.

Částka za méněpráce se snižuje o 17 144,80 Kč bez DPH.

Celková cena stavby tak činí 18 111 117,10 Kč bez DPH tj. 21 914 451,70 Kč vč. DPH.

2.3. Práce na vodovodu v původním rozsahu budou dle Dodatku č. 1 smlouvy dokončeny do 30.6.2017, práce na stavbě vodovodních přípojek budou dokončeny do 30.9.2017.

2.4. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění.

### 3. Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.


3.2. Dodatek SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

3.3. Smluvní strany po přečtení dodatku SOD potvrzují, že obsahu dodatku SOD porozuměly, že dodatek SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek SOD vlastnoručně podepisují.

V Chrášťanech, dne 19.06.2017

Objednatel

Zhotovitel

  
**OBEC**  
373 04 Chrášťany  
okres České Budějovice  
IČ: 00245003  
-1-

  
**ALSTAP s.r.o.**  
V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10  
IČ: 290 00 238, DIČ: CZ29000238  
tel./fax: +420 222 362 440

Obec Chrášťany  
Mgr. Josef Vomáčka, starosta obce

ALSTAP s.r.o.  
Ladislav Patěk, jednatel

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

„Vodovod Chrášťany“

Pořadové číslo změnového listu:

2

Změna:

R

R - realizace

Stavební oddíl:	<b>SO_01: Vodovod</b>	008: Trubní vedení
-----------------	-----------------------	--------------------

**Popis změny:**

součástí zadání bylo dodání a montáž litinových tvarovek "K 2000", tyto byly nahrazeny elektro - tvarovkami (kolena-PE 100 SDR 11), které jsou systémově nevhodnější pro montáž realizovaného vodovodu.

č. pol.	kód pol.	SO_01: Vodovod	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	871-21	D+M K 30 "2000" D110 - viz.výkres D.b.1.	kus	-12,00	1 165,70	-13 988,40
2	871-22	D+M K 90 "2000" D110 - viz.výkres D.b.1.	kus	-6,00	1 165,70	-6 994,20
3	871-23	D+M K 45 "2000" D110 - viz.výkres D.b.1.	kus	-16,00	1 165,70	-18 651,20
7	871-24	D+M K 30 "2000" D90 - viz.výkres D.b.1.	kus	-27,00	1 165,70	-31 473,90
8	871-25	D+M K 90 "2000" D90 - viz.výkres D.b.1.	kus	-3,00	1 165,70	-3 497,10
9	871-26	D+M K 45 "2000" D90 - viz.výkres D.b.1.	kus	-20,00	1 165,70	-23 314,00
12	W3011030	D+M K 30 D110 - PE ELEKTRO	kus	12,00	986,00	11 832,00
13	W9011090	D+M K 90 D110 - PE ELEKTRO	kus	6,00	986,00	5 916,00
14	W4511045	D+M K 45 D110 - PE ELEKTRO	kus	16,00	986,00	15 776,00
15	W309030	D+M K 30 D90 -PE ELEKTRO	kus	27,00	945,00	25 515,00
16	W309030	D+M K 90 D90 - PE ELEKTRO	kus	3,00	945,00	2 835,00
20	W459045	D+M K 45 D90 -PE ELEKTRO	kus	20,00	945,00	18 900,00
<b>CELKEM bez DPH</b>			KČ			<b>-17 144,80</b>

**DOPADY ZMĚNY:**

Do časového plánu stavby:

**Nemá vliv na časový plán stavby**

Do ceny stavby:

**ponižuje celkovou cenu díla o 17 144,80 Kč bez DPH**

Nabídku formou Změnového listu za zhotovitele, společnost ALSTAP s.r.o. předkládá:

  
**ALSTAP s.r.o.**  
 V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10  
 IČ: 290 00 238, DIČ: CZ29000238 Petr Matějka  
 tel./fax: +420 222 362 440  
 za zhotovitele ALSTAP s.r.o.

Dne: *13.6.2017*

Za technický dozor investora souhlasím se změnou a doporučuji ke schválení:

Dne:

\_\_\_\_\_  
**Ing. Petr Bayer**  
 technický dozor investora

Za investora souhlasím se změnou a doporučuji ke schválení:

Dne: *13.6.2017*

\_\_\_\_\_  
**Mgr. Josef Vomačka**  
 starosta obce

**OBEC**  
 373 04 Chrášťany  
 okres Česká Budejovice  
 IČO: 00245003  
 -1-

Vodovod Chráštany - přípojky  
rozpočtové náklady celkem  
DPH - základní  
DPH - snížené  
celkem s DPH

Kč  
% 21,00 1 624 819,87 1 624 819,90  
% 15,00 0,00 341 212,17  
Kč 0,00 0,00

číslo SO / Tr. popis pracovní operace (materiálová položka) mj výměra j cena celkem 1 966 032,07

číslo	SO / Tr.	popis pracovní operace (materiálová položka)	mj	výměra	j cena	celkem
1		SO 03: Vodovodní přípojky	r			1 593 819,90
2		001: Zemní práce	p			705 365,58
3	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 - viz výkres D.b.1-2	m	60,00	136,45	8 187,00
4	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů - viz výkres D.b.1-2	m	120,00	118,70	14 244,00
5	121101101	Sejmuti omnice s přemístěním na vzdálenost do 50 m - viz.výkres D.b.1-2	m3	5,51	38,20	210,48
6	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	69,00	270,00	18 630,00
7	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	206,95	279,50	57 842,53
8	131201109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	137,98	9,90	1 365,95
9	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	69,00	355,50	24 529,50
10	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	206,95	279,50	57 842,53
11	131301109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	137,98	9,90	1 365,95
12	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	109,00	294,30	32 078,70
13	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a směru v horninách tř. 3	m3	189,00	656,10	124 002,90
14	14172	Rízený protlak pro potrubí do DN90	m	179,00	1 243,00	222 497,00
15	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	740,88	48,90	36 229,03
16	162401102a	Dovoz z meziskládky do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	740,88	48,90	36 229,03
17	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - z meziskládky	m3	740,88	30,30	22 448,66
18	171201201R	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	740,88	8,15	6 038,20
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - viz výkres D.b.17 a D.b.21	m3	740,88	54,20	40 155,70
20	181301113	Rozproštění omnice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - viz.výkres D.b.1-2	m2	55,10	12,75	702,53
21	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 - viz.výkres D.b.1-2	m2	55,10	13,90	765,89
22		005: Komunikace	p			406 473,35
23	56475111R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm - viz.výkres D.b.2 a 17	m2	35,76	129,40	4 627,34
24	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm - viz.výkres D.b.17.	m2	483,44	184,50	89 194,68
25	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm - viz.výkres D.b.2 a 17.	m2	53,12	169,30	8 993,22
26	564871111	Podklad ze štěrku SD tl 250 mm - viz.výkres D.b.2 a 17.	m2	430,32	209,25	90 044,46
27	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu - viz.výkres D.b.2 a 17	m2	483,44	147,45	71 283,23
28	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu - viz.výkres D.b.2 a 17	m2	4,56	147,45	672,37
29	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu - viz.výkres D.b.2 a 17	m2	483,44	134,80	65 167,71
30	57801	Ošetření pracovních spár asfaltovou záplivkou - viz.výkres D.b.2.	m	1 374,00	45,20	62 104,80
31	59245212	Dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	3,90	328,60	1 281,54
32	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2 - viz.výkres D.b.2 a 17.	m2	39,00	336,00	13 104,00
33		008: Trubní vedení	p			95 512,80
34		D+M potrubí PE d32 RC	m	716,70	98,00	70 236,60
35		D+M potrubí PE d40 RC	m	178,00	142,00	25 276,00
36		009: Ostatní konstrukce a práce	p			134 698,13
37	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic - viz.výkres D.b.2	m2	39,00	25,15	980,85
38	11310721R	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžkého tl 150 mm - viz.výkres D.b.2	m2	35,76	29,25	1 045,98
39	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm - viz.výkres D.b.2	m2	483,44	50,35	24 341,20
40	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiných tl 100 mm - viz.výkres D.b.1-2	m2	488,00	46,25	22 570,00
41	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých - viz.výkres D.b.2.	m	60,00	25,15	1 509,00
42	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	ks	60,00	101,95	6 117,00
43	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - viz.výkres D.b.2	m	60,00	130,90	7 854,00
44	919735112	Řezání stávajícího živiného krytu hl do 100 mm - viz.výkres D.b.1-2.	m	1 374,00	51,15	70 280,10
45		009: Přesun hmot HSV	p			251 770,23
46	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	564,04	58,50	32 996,34
47	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 9x	t	5 076,36	16,30	82 744,67
48	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	564,04	42,20	23 802,49
49	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	189,73	146,90	27 871,34
50	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	374,31	124,30	46 526,73
51	99899R	Přesun hmot	t	568,00	66,60	37 828,67
52		SO 04: Vedlejší a ostatní náklady	r			31 000,00
53		010: Vedlejší a ostatní náklady	p			31 000,00
54	X4	Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků /prohlášení o shodě/	kpl	1,00	500,00	500,00
55	X5a	Zajištění provizorního dopravního značení během provádění včetně provedení s dotčenými orgány	kpl	1,00	23 000,00	23 000,00
56	X6	Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální podobě	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
57	X7	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
58						

OBEC  
373 04 Chráštany  
okres Česká Budejovice  
IČO: 00245003



ALSTAP s.r.o.  
V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10  
IČ: 290 00 238 / DIČ: CZ29000238  
tel./fax: +420 222 362 440

11