

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 201017

uzavřená podle § 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Ze dne uvedeného dne, měsíce, a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami obchodní smlouva o dílo tohoto znění:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec HRDĚJOVICE

Adresa: Dlouhá 221, Hrdějovice, PSČ 373 61

IČ: 002 44 961

DIČ: CZ00244961

Osoba oprávněná jednat za obec: starosta obce: Mgr. Radka Šulistová, Ph.D.

Kontaktní osoba: Mgr. Radka Šulistová, Ph.D.

Telefon/e-mail: 387 220 648, obecniurad@hrdejovice-opatovice

2. Zhotovitel:

ASARKO s. r. o.

Zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 12380

Sídlo: Jivno 101, PSČ 373 71

IČ: 260 74 443

DIČ: CZ26074443

Statutární orgán: Jiří Hranáč – jednatel, osoba jednající za obchodní společnost

prohlašuje, že disponuje veškerými oprávněními k realizaci smlouvy o dílo v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

3. Název stavby – objekt: Zateplení objektu spojovací chodby Hrdějovice

II. Předmět smlouvy

1. Předmět díla:

Stavební práce na „Zateplení objektu spojovací chodby Hrdějovice“ podle projektové dokumentace a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Úplný popis: obsažen v příloze:

2. Adresa stavby:

Obec Hrdějovice, PSČ 373 61, parc. č. 312/40, k. ú. Hrdějovice

3. Výměr dodávky materiálu:

a) Materiál dodaný objednatel: žádný

b) Materiál dodaný zhotovitelem: viz nabídkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy.

III. Doba plnění

Zhotovitel je oprávněn zahájit plnění díla po řádném předání staveniště. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli stavební připravenost (předání staveniště) do 2 dnů od podepsání této smlouvy. Pokud bude stavební připravenost předána k pozdějšímu datu, bude o tuto dobu posunuta jak doba nástupu, tak i doba ukončení díla.

Zahájení: 06. 07. 2020

Dokončení: Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy realizovat-dokončit v termínu: 31. 08. 2020 - dle klimatických podmínek.

V případě přerušení prací z objektivních příčin nezaviněných zhotovitelem bude o dobu přiměřenou posunut termín dokončení díla.

Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících v užívání díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předání dalších dokladů nutných k převzetí díla.

IV. Cena díla

a) V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v oddílu II, této smlouvy,

a to ve výši: **1.597.679,37 Kč bez DPH**

DPH 21% **335.512,67 Kč**

Celková cena vč. DPH **1.933.192,04 Kč**

b) Cena díla je smluvními stranami určena dle položkového rozpočtu, který smluvní strany považují za konečný a je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

c) Cena díla je vytvořena na základě výkazu výměr a projektové dokumentace a je na výhradní odpovědnosti zhotovitele zkontrolovat položky a výměry tam uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

V. Platební podmínky

- a) Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur vystavovaných zhotovitelem, podle objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, který musí být vždy k těmto fakturám doložen jako příloha. Takto bude fakturováno maximálně 90 % celkové ceny díla bez DPH. Kontrolu soupisu provedených prací provede objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů po jejich předložení.
- b) Fakturační cyklus měsíční, kde k poslednímu dni v měsíci bude proveden skutečný soupis prací a dodávek, který bude předán objednateli k odsouhlasení, na jehož základě bude vystavena faktura v odpovídající výši a plnění.
- c) Zbývajících 10% celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem ke dni řádného předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, jež bude doloženo předávacím protokolem.
- d) Splatnost faktur vystavených dle této smlouvy byla dohodnuta na dobu 14 kalendářních dnů od jejich obdržení objednatelem s tím, že se za den splatnosti považuje den, kdy objednatel předal příkaz k úhradě své bance.
- e) V případě, že faktury zhotovitele budou odesílány poštou, v pochybnostech se má za to, že objednatel fakturu obdrží do tří dnů po jejím prokazatelném odeslání.
- f) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, či bude vystavena v rozporu s touto smlouvou. V takovémto případě bude zhotovitelem provedena oprava a vystavena nová faktura a běží nová lhůta splatnosti dle písm. c) tohoto čl. smlouvy.

VI. Podmínky provádění díla

a) Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího pana Michala Hlaváče tel. 739 593 772 povede stavební deník a u tohoto pracovníka bude také uložen na stavbě. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet objednatel.

b) Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 dnů na stavbě, jinak se má zato, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě 2 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku, odsouhlasenými oběma smluvními stranami, měnit smlouvu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. První kopie stavebního deníku obdrží objednatel.

c) Objednatel je oprávněn prostřednictvím TDI objednatele provádět průběžnou kontrolu díla.

d) Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění práce zabezpečuje zhotovitel.

e) Objednatel se zavazuje, že zabezpečí zhotoviteli po celou dobu provádění díla **elektrický příkon 220V a vodu**, kde podmínky a případná úhrada spotřebované energie a vody bude dohodnuta při předání staveniště.

f) Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to buď zápisy ve stavebním deníku, nebo na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. Veškeré méněpráce budou zaznamenány ve stavebním deníku a zohledněny při fakturaci změnovými listy, zejména potom v rámci závěrečné faktury a předání hotového díla.

g) Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy, kde zhotovitel odpovídá za proškolení svých pracovníků a zaměstnanců, či jiných osob provádějící či spolupodílejících se na realizaci díla. V případě, že stavba je rozsahu, kde je třeba zajistit koordinátora stavby, bude toto obstaráno výlučně zhotovitelem.

VII. Povinnosti smluvních stran

a) Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době, řádně, zodpovědně dle příslušných ČSN, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami. Po skončení stavby je povinen uvést stavbou dotčené prostranství kolem stavby na pozemku parc. č. 312/40 v k. ú. Hrdějovice - do původního stavu.

b) Zhotovitel písemně vyzve objednatele 3 dny před dohodnutým (případně dle smlouvy posunutým) termínem plnění k převzetí díla.

Objednatel je povinen ve sjednané době a po veškerém dokončení díla převzít na adrese stavby (v místě provádění) a potvrdit podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.

c) Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

VIII. Smluvní pokuty

a) Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05%** z ceny díla za každý den prodlení.

b) Objednatel se zavazuje při prodlení se konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05%** z fakturované částky za každý den prodlení s placením.

IX. Jiná ujednání

a) Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pro nepřízeň počasí (např. déšť, atp.) pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo

TDI objednatel nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele pro překážky ležící na straně objednatele.

b) Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé jeho činností při provádění díla objednateli nebo třetím osobám. Pro tento případ je pojištěn. Doklad o zaplacení pojištění je součástí smlouvy.

c) Při prodlení zhotovitele s odstraněním zjištěných vad díla a uplatněných v rámci záruky je tento povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč bez DPH za každou vadu a den prodlení oproti dohodnuté lhůtě na odstranění těchto vad.

d) Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit proplacení faktur za dílo zhotovitele, pokud zhotovitel nedodá vyplněné doklady, které jsou vyžádané v rámci certifikace zákonem.

e) Součástí díla jsou veškeré certifikační oprávnění, zkoušky. Při převzetí díla bude předáno, jinak se dílo nepovažuje za řádně dokončené. Skutečnosti zapisuje stavební dozor.

X. Záruka

Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 36 měsíců od data převzetí objednatel. Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě **10 dnů** od doručení reklamace zadavatelem. Pozastavení záruční lhůty nastává dnem podání oprávněné reklamace a končí dnem předání a převzetí reklamované vady (opravy) předávacím protokolem.

XI. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha úplný popis prací – položkový rozpočet.

Veškeré dodatky k této smlouvě mohou být provedeny pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány oprávněnými osobami uvedenými v této smlouvě. Za dodatek k této smlouvě se považuje také oběma smluvními stranami odsouhlasený zápis ve stavebním deníku.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v jednostranné tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost a původnost smlouvy potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

Daná zakázka je částečně hrazena i z jiných zdrojů než z rozpočtu zadavatele v rámci dotačního titulu Jihočeského kraje, zhotovitel se zavazuje v součinnost a plnění podmínek v rámci dané dotace, zejména ve věci vedení účetnictví a archivaci dokumentů k dané stavbě.

Příloha: Nabídkový/položkový rozpočet, Harmonogram prací

V Českých Budějovicích 30. 06. 2020


V Hrdějovicích 30. 06. 2020

Za zhotovitele – ASARKO s. r. o.:

Za objednatele – Obec Hrdějovice:

ASARKO s.r.o.
Zateplování fasád
Jivno 101, 373 71 Rudolfov
IČ 260 74 443 DIČ CZ26074443
Tel./fax: 387 313 756, Mob.: 734 153 921

Jiří Hranáč, jednatel



Mgr. Račková, Ph.D.

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky			
Název:	Zateplení objektu spojovací chodby Hrdějovice		
2. Základní identifikační údaje			
2.1. Zadavatel			
Obchodní firma nebo název	Obec Hrdějovice		
Sídlo / místo podnikání	Dlouhá 221 Hrdějovice		
IČ:	00244961		
DIČ:			
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: předseda představenstva	Mgr. Radka Šulistová, Ph.D.		
Kontaktní osoba:	Mgr. Radka Šulistová, Ph.D.		
Tel./e-mail:	387 220 648 obecniurad@hrdejovice-opatovice.cz		
2.2. Uchazeč			
Obchod. firma nebo název / obch. firma nebo jméno a příjmení:	ASARKO s.r.o. C 12380 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích		
Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Jivno 101, 37371 Rudolfov		
IČ:	26074443		
DIČ:	CZ26074443		
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:	Jiří Hranáč		
Kontaktní osoba:	Jiří Hranáč		
Tel./fax:	Tel. 602126164		
E-mail:	hranac@asarko.cz		
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s. č.u. 32584-004/2700		
3. Nabídková cena v Kč, doba realizace, záruka			
	Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
Cena dle výkazu výměr	1 597 679,37 Kč	335 512,67 Kč	1 933 192,04 Kč
Doba realizace	Zahájení prací: 07/2020		Dokončení díla: 08/2020
Doba záruky v měsících	36 měsíců		
4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat			
Podpis oprávněné osoby			
Titul, jméno, příjmení	Jiří Hranáč		
Funkce	jednatel		

ASARKO s.r.o.

Zateplování fasád

Jivno 101, 373 71 Rudolfov

Č 260 74 443 DIČ CZ26074443

Tel./fax: 387313756, Mob.: 734 153921

ITULACE STAVBY

1

Zateplení objektu spojovací chodby Hrdějovice

CC-CZ:

Datum: 17. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

260 74 443

DIČ:

CZ26074443

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

avatel:

Mateřská škola Hrdějovice

chazeč:

ASARKO s.r.o.

Projektant:

Ateliér D.N.A. spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 597 679,37

DPH základní	sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 597 679,37	335 512,67
snižovaná	15,00%		0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 933 192,04

ASARKO s.r.o.

Zateplování fasád

Jivno 101, 373 71 Rudolfov

Č 260 74 443 DIČ CZ26074443

tel./fax: 387 313 756, Mob.: 734 153 921

ITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

1

Zateplení objektu spojovací chodby Hrdějovice

Datum:

17. 6. 2020

Projektant:

Ateliér D.N.A. spol.
s.r.o.

Zpracovatel:

avatel: Mateřská škola Hrdějovice

chazeč: ASARKO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 597 679,37	1 837 331,28	
1a	Zateplení objektu spojovací chodby Hrdějovice	1 415 574,37	1 627 910,53	STA
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	182 105,00	209 420,75	STA

CÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ba:

Zateplení objektu spojovací chodby Hrdějovice

jekt:

1a - Zateplení objektu spojovací chodby Hrdějovice

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Mateřská škola Hrdějovice

Uchazeč:

ASARKO s.r.o.

Projektant:

Ateliér D.N.A. spol. s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

260 74 443

DIČ:

CZ26074443

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

Cena bez DPH

1 415 574,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 415 574,37	15,00%	212 336,16

Cena s DPH

v CZK

1 627 910,53

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zateplení objektu spojovací chodby Hrdějovice

1:

1a - Zateplení objektu spojovací chodby Hrdějovice

IO:

Objedavatel: Mateřská škola Hrdějovice

Objednatel: ASARKO s.r.o.

Datum: 17. 6. 2020

Projektant: Ateliér D.N.A.
spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 415 574,37

HSV - Práce a dodávky HSV	831 636,53
1 - Zemní práce	13 003,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	621 168,03
62 - Úprava povrchů vnějších	563 219,28
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	57 948,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	106 355,21
94 - Lešení a stavební výtahy	62 787,37
96 - Bourání konstrukcí	43 567,84
997 - Přesun sutě	57 512,09
998 - Přesun hmot	33 598,12
PSV - Práce a dodávky PSV	583 937,84
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 387,97
712 - Povlakové krytiny	294 843,97
713 - Izolace tepelné	84 574,95
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 270,54
740 - Elektromontáže	112 803,00
762 - Konstrukce tesařské	23 333,33
764 - Konstrukce klempířské	33 532,08
766 - Konstrukce truhlářské	2 192,00

S PRACÍ

Zateplení objektu spojovací chodby Hrdějovice

1a - Zateplení objektu spojovací chodby Hrdějovice

Objekt:
 Zadavatel: Mateřská škola Hrdějovice
 Jchazeč: ASARKO s.r.o.

Datum: 17. 6. 2020
 Projektant: Ateliér D.N.A.
 spol. s.r.o.
 Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 415 574,37

D HSV Práce a dodávky HSV

831 636,53

D 1 Zemní práce

13 003,08

1	K	113106121	Rozedraní dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo dlažebek	m2	38,250	134,00	5 125,50	CS ÚRS 2019 02
VV (6,8+35,1+9,8+24,8)*0,5					38,250			
2	K	132212101	Hloubení zapážených i nezapážených ryh sirky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných pro obrubník	m3	3,443	1 413,00	4 864,96	CS ÚRS 2019 02
VV (6,8+35,1+9,8+24,8)*0,15*0,3					3,443			
3	K	132212109	Hloubení zapážených i nezapážených ryh sirky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lenivost horniny tř. 3	m3	3,443	62,00	213,47	CS ÚRS 2019 02
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,443	381,00	1 311,78	CS ÚRS 2019 02
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,443	44,00	151,49	CS ÚRS 2019 02
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	6,886	194,00	1 335,88	CS ÚRS 2019 02
VV 3,443*2 'Přepočtené koeficientem množství					6,886			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

621 168,03

D 62 Úprava povrchů vnějších

563 219,28

7	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	384,778	42,00	16 160,68	CS ÚRS 2019 02
VV 299+45,9+20,878					365,778			
VV 18,0+1,0					19,000			
VV Součet					384,778			
8	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	384,778	86,00	33 090,91	CS ÚRS 2019 02
9	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	19,000	15,00	285,00	CS ÚRS 2019 02
10	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	18,000	868,00	15 624,00	CS ÚRS 2019 02
VV 2,5+2,5+3,0+3,5+1,0+3,0+2,5					18,000			
11	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	18,360	150,00	2 754,00	CS ÚRS 2019 02
VV 18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					18,360			
12	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy tloušťky desek do 40 mm nad vstupem	m2	1,000	841,00	841,00	CS ÚRS 2019 02
VV 1,0					1,000			
13	M	28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	1,020	45,00	45,90	CS ÚRS 2019 02
VV 1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					1,020			
14	K	621251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu	m2	19,000	6,00	114,00	CS ÚRS 2019 02

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
621541021	Omitka tenkovrstvá silikon-silikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťka 2,0 mm podhledů	m2	19,000	315,00	5 985,00	CS ÚRS 2019 02
K 622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	365,778	25,00	9 144,45	CS ÚRS 2019 02
VV	299+45,9+20,878		365,778			
17 K 622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny tloušťka desek přes 80 do 120 mm severozápad	m2	299,000	568,00	169 832,00	CS ÚRS 2019 02
VV	106,0-					
VV	1,2*1,2*4+0,4*3,0*2+0,4*2,5+0,4*3,8+0,4*4,2+0,4*4,3		108,560			
VV	jihovýchod					
VV	75,0-1,2*1,2*4+0,4*2,5+0,4*3,1*2+0,4*3,6*2		75,600			
VV	ostatní					
VV	5,9*3,3-1,2*1,2*2		16,590			
VV	9,3*3,8-1,2*1,2*2		32,460			
VV	(6,0+0,8+0,8+0,8+0,8)*4,5-1,2*1,2*2		38,520			
VV	(6,4+0,3)*4,5-1,2*1,2*2		27,270			
VV	Součet		299,000			
18 M 28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	304,980	150,00	45 747,00	CS ÚRS 2019 02
VV	299*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		304,980			
19 K 622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny tloušťka desek přes 80 do 120 mm S2	m2	45,900	568,00	26 071,20	CS ÚRS 2019 02
VV	(6,8+35,1+9,8+24,8)*0,6		45,900			
20 M 28376443	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2	46,818	260,00	12 172,68	CS ÚRS 2019 02
VV	45,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		46,818			
21 K 622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	344,900	6,00	2 069,40	CS ÚRS 2019 02
VV	299,0+45,9		344,900			
22 K 622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm tloušťka desek do 40 mm okna	m	85,850	521,00	44 727,85	CS ÚRS 2019 02
VV	(1,2+1,2+1,2+1,2)*16		76,800			
VV	dveře					
VV	(1,85+3,6+3,6)		9,050			
VV	Součet		85,850			
23 M 28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	20,350	45,00	915,75	CS ÚRS 2019 02
VV	okna					
VV	(1,2+1,2+1,2+1,2)*16*0,2		15,360			
VV	dveře					
VV	(1,85+3,6+3,6)*0,4-0,6*0,4*2		3,140			
VV	Součet		18,500			
VV	18,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		20,350			
24 M 28376415	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm	m2	0,504	145,00	73,08	CS ÚRS 2019 02
VV	(0,6+0,6)*0,4		0,480			
VV	0,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,504			
25 K 622541021	Omitka tenkovrstvá silikon-silikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťka 2,0 mm stěn	m2	365,778	315,00	115 220,07	CS ÚRS 2019 02
VV	299,0+45,9+20,878		365,778			
26 K 622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou viz. APU	m	230,175	15,00	3 452,63	CS ÚRS 2019 02
VV	63,45		63,450			
VV	roh					
VV	5,0*18+2,5*3*2		105,000			
VV	podhledy					
VV	2,0+3,0+7,7+7,5+2,2+2,6+7,2+8,6		40,800			
VV	Mezisoučet		209,250			
VV	rezerva 10%					
VV	209,25*0,1		20,925			
VV	Součet		230,175			
27 M 59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	241,684	23,00	5 558,73	CS ÚRS 2019 02
VV	230,175*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		241,684			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovací samolepicí pro vytvoření dilatačního spoje sokením rámem	m	63,450	16,00	1 015,20	CS ÚRS 2019 02
VV	(1,2+1,2+1,2)*16		57,600			
VV	(1,85+2,0+2,0)		5,850			
VV	Součet		63,450			
29 M 59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m	m	66,623	37,00	2 465,05	CS ÚRS 2019 02
VV	63,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		66,623			
30 K 622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	76,500	26,00	1 989,00	CS ÚRS 2019 02
VV	(6,8+35,1+9,8+24,8)		76,500			
31 M 59051647	AL základací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 100mm	m	80,325	85,00	6 827,63	CS ÚRS 2019 02
VV	76,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		80,325			
32 K 622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	20,800	17,00	353,60	CS ÚRS 2019 02
VV	20,8		20,800			
33 M 59051512	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m	m	21,840	42,00	917,28	CS ÚRS 2019 02
VV	20,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,840			
34 K 622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	27,000	15,00	405,00	CS ÚRS 2019 02
VV	4,5*6		27,000			
35 M 59051502	profil dilatační rohový s tkaninou	m	28,350	398,00	11 283,30	CS ÚRS 2019 02
VV	27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,350			
36 K 629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	118,050	38,00	4 485,90	CS ÚRS 2019 02
VV	(35,5+36,5+6,7)*1,5		118,050			
37 K 629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	26,740	38,00	1 016,12	CS ÚRS 2019 02
VV	(1,2*1,2)*16		23,040			
VV	(1,85*2,0)		3,700			
VV	Součet		26,740			
38 K K009	Příplatek za vícebarevné provedení fasády (viz. barevné řešení)	m2	384,778	6,00	2 308,67	
VV	19+365,778		384,778			
39 K K010	Příplatek za použití šroubovacích hmoždinek (pouze v případě nutnosti)	m2	363,900	48,00	17 467,20	
VV	19+344,9		363,900			
40 K 931994141	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry pracovní do 1,5 cm2	m	50,000	56,00	2 800,00	CS ÚRS 2019 02
VV	tmelení spár keramických panelů					
VV	odhad					
VV	50,0		50,000			
D 63	Podlahy a podlahové konstrukce				57 948,75	
41 K 637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	38,250	441,00	16 868,25	CS ÚRS 2019 02
VV	(6,8+35,1+9,8+24,8)*0,5		38,250			
42 K 637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	76,500	537,00	41 080,50	CS ÚRS 2019 02
VV	(6,8+35,1+9,8+24,8)		76,500			
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				106 355,21	
D 94	Lešení a stavební výtahy				62 787,37	
43 K 941211111	Montáž lešení radového ramového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	341,990	48,00	16 415,52	CS ÚRS 2019 02
VV	140,0+87,0+6,0*3,7+6,0*4,7+9,2*3,7+6,5*4,7		341,990			
44 K 941211211	Montáž lešení radového ramového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	15 902,535	1,50	23 853,80	CS ÚRS 2019 02
VV	předpoklad 45 dní					
VV	341,99*31*1,5		15 902,535			
45 K 941211811	Demontáž lešení radového ramového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	341,990	29,00	9 917,71	CS ÚRS 2019 02
46 K 944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	341,990	3,00	1 025,97	CS ÚRS 2019 02
47 K 944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	15 902,535	0,55	8 746,39	CS ÚRS 2019 02
48 K 944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	341,990	2,00	683,98	CS ÚRS 2019 02

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
944711111	Montáž zachytňné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	2,000	654,00	1 308,00	CS ÚRS 2019 02
K 944711211	Montáž zachytňné stříšky Příplatek za první a každý další den použití zachytňné stříšky k ceně -1111	m	93,000	2,00	186,00	CS ÚRS 2019 02
VV	2,0*31*1,5		93,000			
1 K 944711811	Demontáž zachytňné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m	m	2,000	325,00	650,00	CS ÚRS 2019 02
D 96	Bourání konstrukcí				43 567,84	
52 K 978059641	Odsekání obkladu stěn včetně otlucení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	45,900	354,00	16 248,60	CS ÚRS 2019 02
VV	S2		45,900			
VV	(6,8+35,1+9,8+24,8)*0,6		45,900			
53 K 978015351	Otlucení vapenných nebo vapenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 40 %	m ²	384,778	71,00	27 319,24	CS ÚRS 2019 02
VV	299+45,9+20,878		365,778			
VV	18,0+1,0		19,000			
VV	Součet		384,778			
D 997	Přesun sutě				57 512,09	
54 K 997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halv výškv přes 6 do 9 m	t	23,256	1 421,00	33 046,78	CS ÚRS 2019 02
55 K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,256	279,00	6 488,42	CS ÚRS 2019 02
56 K 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	348,840	19,00	6 627,96	CS ÚRS 2019 02
VV	23,256*15 *Přepočtené koeficientem množství		348,840			
57 K 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	23,256	488,00	11 348,93	CS ÚRS 2019 02
D 998	Přesun hmot				33 598,12	
58 K 998018002	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv přes 6 do 12 m	t	29,812	1 127,00	33 598,12	CS ÚRS 2019 02
D PSV	Práce a dodávky PSV				583 937,84	
D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 387,97	
59 K 711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m ²	38,250	61,00	2 333,25	CS ÚRS 2019 02
VV	(6,8+35,1+9,8+24,8)*0,5		38,250			
60 M 11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	62 135,00	807,76	CS ÚRS 2019 02
VV	38,25*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,013			
61 K 711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s lemnozrným minerálním posvoem	m ²	38,250	196,00	7 497,00	CS ÚRS 2019 02
62 M 62832001	38,25*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	m ²	45,900	142,00	6 517,80	CS ÚRS 2019 02
VV	38,25*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		45,900			
65 K 998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	0,206	1 127,00	232,16	CS ÚRS 2019 02
D 712	Povlakové krytiny				294 843,97	
66 K 712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	m ²	46,320	192,00	8 893,44	CS ÚRS 2019 02
VV	na koruně atiky		46,320			
VV	(41,0+43,6+25,6+0,4*14)*0,4		46,320			
67 K 712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m ²	229,850	381,00	87 572,85	CS ÚRS 2019 02
VV	plocha		167,000			
VV	(79,0+51,0+37,0)		167,000			
VV	vnitřní strana atiky		16,530			
VV	(41,0+43,6+25,6)*0,15		16,530			
VV	horní hrana atiky		46,320			
VV	(41,0+43,6+25,6+0,4*14)*0,4		46,320			
VV	Součet		229,850			
68 M 28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m ²	264,328	184,00	48 636,35	CS ÚRS 2019 02
VV	229,85*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		264,328			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
712363002	Provedení poviakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií slepením lepidlem předpoklad 1,5m/m2 229,85*1,5	m	344,775	13,00	4 482,08	CS ÚRS 2019 02
70 K 712363005	Provedení poviakové krytiny střešních plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše 104,3*0,1 104,3*0,1 27,05*0,33 83,85*0,36 Součet	m2	59,973	92,00	5 517,52	CS ÚRS 2019 02
71 K 712363103	Provedení poviakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení taliřovou hmoždinkou do prostého nebo železobetonu předpoklad 7ks/m2 229,85*7 zaokrouhleno 1609	kus	1 609,000	18,00	28 962,00	CS ÚRS 2019 02
72 M 5905x	<i>kovta ploché střechy</i> Provedení poviakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí taliřové hmoždinky pruhem fólie horkovzdušným navařením Provedení poviakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením Ivarovka koutová nebo rohová	kus	1 609,000	9,00	14 481,00	
73 K 712363112	Provedení poviakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí taliřové hmoždinky pruhem fólie horkovzdušným navařením Provedení poviakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením Ivarovka koutová nebo rohová	kus	1 609,000	11,00	17 699,00	CS ÚRS 2019 02
74 K 712363122	Provedení poviakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením Ivarovka koutová nebo rohová	kus	32,000	52,00	1 664,00	CS ÚRS 2019 02
75 M 28377x	Ivarovka koutová nebo rohová	kus	32,000	68,00	2 176,00	
76 K 712363352	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm K4 104,3 Součet	m	104,300	196,00	20 442,80	CS ÚRS 2019 02
77 K 712363353	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm K3 104,3	m	104,300	194,00	20 234,20	CS ÚRS 2019 02
78 K 712363384	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů ostatní atypická výroba profilů o větší rš K5 27,05*0,33 K2 83,85*0,36 Součet	m2	39,113	381,00	14 902,05	CS ÚRS 2019 02
79 K 712391171	Provedení poviakové krytiny střešních plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní plocha (79,0+51,0+37,0) vnitřní strana atiky (41,0+43,6+25,6)*0,15 horní hrana atiky (41,0+43,6+25,6+0,4*14)*0,4 Součet	m2	229,850	12,00	2 758,20	CS ÚRS 2019 02
80 M 69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2 229,85*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	264,328	57,00	15 066,70	CS ÚRS 2019 02
81 K 998712102	Přesun hmot pro poviakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v ohlédtech výškov přes 6 do 12 m	t	1,203	1 127,00	1 355,78	CS ÚRS 2019 02
D 713	Izolace tepelné				84 574,95	
82 K 713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně vnitřní strana atiky (41,0+43,6+25,6)*0,3 horní hrana atiky (41,0+43,6+25,6+0,4*14)*0,4 Součet	m2	79,380	90,00	7 144,20	CS ÚRS 2019 02
83 M 28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm 79,38*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m2	83,349	94,00	7 834,81	CS ÚRS 2019 02

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	713141135	Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena	m2	167,000	141,00	23 547,00	CS ÚRS 2019 02
VV		hodnotě jednovrstvá (79,0+51,0+37,0)		167,000			
	M 28375033	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	170,340	261,00	44 458,74	CS ÚRS 2019 02
VV		167*1,02 Přepočtené koeficientem množství		170,340			
86	K 998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 m do 12 m	t	1,411	1 127,00	1 590,20	CS ÚRS 2019 02
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				15 270,54	
87	K K011	Prodloužení střešní vpusti plastovým nástavcem s integrovanou PVC manžetou a ochranným košem	kus	4,000	3 812,00	15 248,00	
88	K 998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 m do 12 m	t	0,020	1 127,00	22,54	CS ÚRS 2019 02
D 740		Elektromontáže				112 803,00	
89	K K001	Demontáž stávajícího hromosvodu na střeše a stěnách	kpl	1,000	4 823,00	4 823,00	
90	K K002	D+M nového hromosvodu na střeše a stěnách, vč. revize	kpl	1,000	76 736,00	76 736,00	
91	K K003	Úprava+ oprava stříšky telef. vč. přesazení	kpl	1,000	18 103,00	18 103,00	
92	K K004	Úprava rozvodů EI, osvětlení, zvonek, světel atd.	kpl	1,000	13 141,00	13 141,00	
D 762		Konstrukce tesařské				23 333,33	
93	K 762361312-11	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevostěpkových šroubovaných do podkladu tloušťky desek 18 mm	m2	46,320	488,00	22 604,16	
VV		horní hrana atiky					
VV		(41,0+43,6+25,6+0,4*14)*0,4		46,320			
94	K 998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesarske stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 m do 12 m	t	0,647	1 127,00	729,17	CS ÚRS 2019 02
D 764		Konstrukce klempířské				33 532,08	
95	K 764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	83,850	84,00	7 043,40	CS ÚRS 2019 02
VV		K2					
VV		83,85		83,850			
96	K 764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	29,700	41,00	1 217,70	CS ÚRS 2019 02
VV		7,5+7,2-1,2*2+7,2+8,6-1,2*2+2,0*2		29,700			
97	K 764011622	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 120 mm	m	27,050	186,00	5 031,30	CS ÚRS 2019 02
VV		K6					
VV		27,05		27,050			
98	K 764216641	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 160 mm	m	29,700	318,00	9 444,60	CS ÚRS 2019 02
VV		oplechování odskoku zdi					
VV		7,5+7,2-1,2*2+7,2+8,6-1,2*2+2,0*2		29,700			
99	K 764216645	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 360 mm	m	20,800	510,00	10 608,00	CS ÚRS 2019 02
100	K 998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 m do 12 m	t	0,166	1 127,00	187,08	CS ÚRS 2019 02
D 766		Konstrukce truhlářské				2 192,00	
101	K 766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus	16,000	137,00	2 192,00	CS ÚRS 2019 02

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

avba:

Zateplení objektu spojovací chodby Hrdějovice

Objekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Mateřská škola Hrdějovice

Uchazeč:

ASARKO s.r.o.

Projektant:

Ateliér D.N.A. spol. s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 6. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

260 74 443

DIČ:

CZ26074443

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

Cena bez DPH

182 105,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	182 105,00	15,00%	27 315,75

Cena s DPH

v CZK

209 420,75

ASARKO s.r.o.
Zateplování fasád
 Jivno 101, 373 71 Rudolfov
 IČ 260 74 443 DIČ CZ26074443
 Tel./fax: 387313756 Mob.: 734153921

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

pa:

Zateplení objektu spojovací chodby Hrdějovice

jekt:

VRN - Ostatní a vedlejší náklady

Aísto:

Datum:

17. 6. 2020

Zadavatel:

Mateřská škola Hrdějovice

Projektant:

Ateliér D.N.A.
spol. s.r.o.

Uchazeč:

ASARKO s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

182 105,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

182 105,00

PIS PRACÍ

a: Zateplení objektu spojovací chodby Hrdějovice

ekt: **VRN - Ostatní a vedlejší náklady**

lísto:

Datum: 17. 6. 2020

Zadavatel: Mateřská škola Hrdějovice

Projektant: Ateliér D.N.A.
spol. s.r.o.

Uchazeč: ASARKO s.r.o.

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

182 105,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

182 105,00

1	K	K001	Mimostaveništní doprava_x000D_ Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanismu nutného k naložení, složení a přepravě, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přírážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveniště.	kpl	1,000	13 130,00	13 130,00	
2	K	K002	Zařízení staveniště_x000D_ Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na znovuvvedení prostoru zařízení	kpl	1,000	61 230,00	61 230,00	
3	K	K003	Provedení výtazných zkoušek, ověření soudržnosti podkladu a přidržnost lepící hmoty	kpl	1,000	3 240,00	3 240,00	
4	K	K006	Ochrana zeleně a konstrukcí kolem objektu	kpl	1,000	9 688,00	9 688,00	
5	K	K005	Kotevní plán střechy	kpl	1,000	11 232,00	11 232,00	
6	K	K007	Koordinační činnost	kpl	1,000	7 480,00	7 480,00	
7	K	K008	Fotodokumentace průběhu výstavby	kpl	1,000	1 105,00	1 105,00	
8	K	K012	Rozpočtová rezerva- uchazeč vyplní částku 75.000,- (čerpání pouze se souhlasem investora na základě předloženého soupisu vícenrací)	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	