

Slepý položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce požární zbrojnice Nová Ves

Objednatel: Obec Kunčina
Kunčina 204
56924 Kunčina

IČ: 00276880
DIČ:

Zhotovitel: **David Čonka**
Boršov 32
56921 Boršov

IČ: 72901969
DIČ: CZ7504193488

Rozpis ceny	Celkem
HSV	510 632,43
PSV	464 558,27
MON	29 000,00
Vedlejší náklady	5 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 009 190,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 009 190,70 CZK
Základní DPH	21 %	211 930,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 221 120,75 CZK

v Boršově dne 25.1.2018


Zednictví
David Čonka
 Boršov 32, Moravská Třebová, 569 21
 IČ: 72901969, DIČ: CZ7504193488
 tel: 737 88 98 25
 Za zhotovitele
 mail: david.conka@centrum.cz

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			49 182,48
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			9 451,69
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 579,44
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 399,87
5	Komunikace	HSV			24 152,33
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			5 831,62
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			74 380,71
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			93 377,18
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			55 609,24
64	Výplně otvorů	HSV			96 500,58
8	Trubní vedení	HSV			13 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 010,67
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			18 093,64
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			188,50
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 655,03
97	Prorážení otvorů	HSV			20 720,45
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 499,00
711	Izolace proti vodě	PSV			10 835,92
713	Izolace tepelné	PSV			633,85
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 630,00
731	Kotelny	PSV			20 700,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			59 006,37
764	Konstrukce klempířské	PSV			232 847,57
765	Krytiny tvrdé	PSV			23 961,42
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 344,86
783	Nátěry	PSV			93 567,21
784	Malby	PSV			17 031,07

M21	Elektromontáže	MON			29 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00
Cena celkem					1 009 190,70

Slepý položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce požární zbrojnice Nová Ves
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				49 182,48
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	41,39390	303,00	12 542,35
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	41,39390	31,10	1 287,35
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	19,02300	39,80	757,12
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	50,44000	35,40	1 785,58
5	113107512R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.12 cm	m2	50,44000	190,50	9 608,82
6	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	16,23000	94,30	1 530,49
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,90230	890,00	1 693,05
8	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t	m3	53,27390	225,00	11 986,63
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	53,27390	150,00	7 991,09
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				9 451,69
10	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	113,74000	68,10	7 745,69
11	5534315501R	Vložka komínová ohebná nerez AC Flex d 110 mm, tl. 0,3 mm Pro odvětrání motorových spalin připojením k mechanizaci. A jejich odvedení vně budovy přes obvodový nosný systém a následně napojení na nerezové komínové těleso.	m	4,00000	426,50	1 706,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 579,44
12	316381115R00	Komínové krycí desky s přesahem tl. 50 - 80 mm C12/15 až C16/20 s případnou konstrukční obvodovou výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům s přesahem do 70 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání	m2	0,67600	1 254,00	847,70
13	310239211RT2	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,73800	4 605,00	3 398,49
14	317121151RT3	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky RZP 7/10 119 x 12 x 19 cm	kus	2,00000	517,00	1 034,00
15	317234410RT2	Vyzdivka nad překlady cihlami pálenými na MC	m3	0,05250	5 700,00	299,25
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 399,87
16	417320260RAA	Překlad z U tvarovek a dobetonování, výztuž, profil U 247 x 240 x 238 mm, 4 MPa Snížení nadpraží otvoru vjezdu do garáže o 250mm tl stěny 492mm	m	8,00000	636,00	5 088,00
17	411351215R00	Dočasné podepření,do 5,9m, 12kPa	m2	1,62360	808,00	1 311,87
Díl: 5		Komunikace				24 152,33
18	564111106R00	Podklad z drceného kameniva.fr. 8-16 , po zhutn.tl, 10cm	m2	69,46300	32,40	2 250,60
19	564111208R00	Podklad z zdrceného kameniva.fr.16-32 , po zhutn, 10cm	m2	50,44000	40,10	2 022,64
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, použita rozebranná stávající	m2	50,44000	185,00	9 331,40
21	59245031R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8cm červená, 10% ze stávající plochy	m2	5,04000	249,00	1 254,96
22	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., použity demontované stávající:	m2	19,02300	137,00	2 606,15
23	5924798470R	Dlažba betonová 50/50/5 , šedá, povrch standard	m2	19,02300	351,50	6 686,58
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				5 831,62
24	602014101RT3	Postřík cementový ručně, spotřeba 8 kg/m2 - piné pokrytí	m2	15,10000	67,20	1 014,72
25	602014112RT5	Omítka jádrová ručně, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	15,10000	204,00	3 080,40
26	602014144RT1	Štuk vnitřní i vnější ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	15,10000	115,00	1 736,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				74 380,71
27	611100012RAA	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových, oprava ze 30 %,	m2	111,79780	221,00	24 707,31
28	612100032RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, oprava ze 30 %,	m2	194,66070	205,00	39 905,44
29	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi vrata	m2	17,19810	544,00	9 355,77

30	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	11,57850	35,60	412,19
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				93 377,18
31	627452111RT3	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel, spárovací maltou	m2	3,74660	309,00	1 157,70
32	622461211R00	Oprava vnějších omítek umělých škrábaných do 20 %	m2	247,96800	154,00	38 187,07
33	622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota silikátová	m2	247,96880	165,50	41 038,84
34	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	247,96880	52,40	12 993,57
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				55 609,24
35	634261111R00	Podklad po ztuhnutí tloušťky 20 cm, kamenivo 0-63	m2	63,49000	219,00	13 904,31
36	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	6,33680	2 655,00	16 824,20
37	631313611RT2	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	6,33680	3 245,00	20 562,92
38	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,02800	26 190,00	733,32
39	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	5,13170	264,00	1 354,77
40	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	5,13170	434,50	2 229,72
Díl: 64		Výplně otvorů				96 500,58
41	642942111R00	DOD+MON sekční průmyslová vrata 3,308 x 3,306 m	kus	1,00000	39 600,00	39 600,00
		automatický pohon, jedna sekce prosklená, integrovaný dveřní vstup				
42	61143255R	Dveře plastové 1křídlové 100x220 cm , komplet	kus	1,00000	3 625,00	3 625,00
43	6114325R	Dveře plastové 1křídlové 900x210 cm , komplet	kus	1,00000	3 390,00	3 390,00
44	61143041R	Okno plastové jednodílné 100 x 150 cm	kus	4,00000	6 110,00	24 440,00
45	61143090R	Okno plastové jednodílné 200 x 115 cm	kus	1,00000	9 200,00	9 200,00
46	61143015R	Okno plastové jednodílné 60 x 150 cm	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00
47	61143000R	Okno plastové jednodílné 585 x 548mm	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
48	648991111R00	Osazení parapet. desek plast. a lamin. š. do 20cm	m	8,50000	119,50	1 015,75
49	60775514R	Parapet interiér PVC šíře 350mm dl. 6m fólie	m	8,50000	181,50	1 542,75
50	61165611R	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm CPL 0,2, do stávající zárubně garáž/klubovna komplet vč. štítků, klik a zámku	kus	1,00000	3 710,00	3 710,00
51	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	29,04000	164,50	4 777,08
Díl: 8		Trubní vedení				13 000,00
52	894800011R00	Plastová záchytná jímka 750*750*650, včetně pojízdného roštu pro nákladní vozidla	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 010,67
53	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	16,23000	185,50	3 010,67
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				18 093,64
54	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	122,08000	36,50	4 455,92
55	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	122,08000	52,30	6 384,78
56	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	1 709,12000	1,20	2 050,94
57	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	36,00000	144,50	5 202,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				188,50
58	953942222R00	Osazování chráničky komínových nástavců , rovných se zazděním do prům vnějšího průměru 190m	kus	1,00000	188,50	188,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 655,03
59	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	7,69750	1 527,00	11 754,08
60	961043111R00	Snižování základ zdiva	m3	0,89320	1 519,00	1 356,77
61	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	12,06000	104,50	1 260,27
62	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	10,63950	101,50	1 079,91
63	968071137R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2	kus	2,00000	102,00	204,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				20 720,45
64	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového	m2	3,74660	60,20	225,55
65	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	2,00000	238,00	476,00
66	971035531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC, sklobeton	m2	6,79750	278,50	1 893,10
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,00000	210,00	4 620,00
68	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,00000	23,40	514,80

69	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,00000	150,50	3 311,00
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	220,00000	13,00	2 860,00
71	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	22,00000	310,00	6 820,00
72	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC, pro komín	kus	0,00000	490,50	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				19 499,00
73	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	105,40000	185,00	19 499,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				10 835,92
74	711111001RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci	m2	63,36800	8,30	525,95
75	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	63,36800	78,00	4 942,70
76	62833159R	Pás asfaltovaný těžký se skleněnou nosnou vložkou	m2	69,70480	77,00	5 367,27
Díl:	713	Izolace tepelné				633,85
77	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	30,32800	16,60	503,44
78	28375329R	Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 120mm tl. 5 mm	m	30,32800	4,30	130,41
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				3 630,00
79	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí	kus	2,00000	1 815,00	3 630,00
Díl:	731	Kotelny				20 700,00
80	731412111R00	Třívrstvá komínová sada, certifikována pro plyn Sada o vnitřním průměru je určena pro klasický komín zavěšený na zeď. Z nerezové oceli pro všechna regulovaná topeniště v podtlaku, suchý provoz (pro přetlak a vlhký provoz s použitím těsnění!). Spony vnějších plášťů jsou součástí komínového systému. Provedení: síla vnitřní stěny 0,5 mm / izolace 25 mm / síla vnější stěny 0,5 mm. Materiál: vnitřní roura: L99 (mírně magnetická ocel) ; vnější roura: L99, alternativně 1.4301 Sada v každém průměru obsahuje: 1x základová deska se spodním odtokem kondenzátu 1x stěnová vzpěra pro základovou desku (obsahuje 2 ks), délka 500 mm 1x čistící prvek do 400° 1x T-kus 90° (sopouch) 3x rovný díl 1000 mm 1x rovný díl 1000 mm s integr. zděří (používá se k prostupu stěnou, na straně k T-kusu (uložený vodorovně, ne svisle), upravitelná délka dle potřeby (zkracovatelný dle tloušťky zdi až na 20 cm) 1x uzávěr vedení (chrání izolaci proti zatečení dešťové vody (ukončovací díl)	sada	1,00000	15 800,00	15 800,00
81	731411111R00	Třívrstvý izolovaný komínový nástavec je , certifikován pro PLYN Sada průměru 130mm obsahuje: DWECO08 - Základová deska pro komínové navýšení (rozměr desky 400x400.mm) DWECO13 - Rovný díl izolovaný 1000 mm (včetně spony) DWECO32 - Uzávěr vedení (chrání izolaci proti zatečení dešťové vody (ukončovací díl)	sada	1,00000	3 050,00	3 050,00
82	731411111R00	Nerezová komínová stříška, Průměr komínu 130 mm	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				59 006,37
83	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	17,20000	42,40	729,28
84	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	13,33000	26,00	346,58
85	762341921R00	Oprava bednění střech, pl. do 1 m2, odhadem 10%	m2	19,92000	385,00	7 669,20
86	762330112RAB	Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm2, impregn., hranoly 12 x 13 cm, včetně dodávky	m	7,00000	362,50	2 537,50
87	762330110RAC	Konstrukce krovu z řeziva plochy 120 cm2, impregn., hranoly 90 x 130 cm, včetně dodávky vykřív krokve	m	16,80000	272,50	4 578,00
88	762330112RAB	Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm2, impregn., hranoly 13 x 13 cm, včetně dodávky	m	9,50000	362,50	3 443,75
89	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	20,91000	225,00	4 704,75
90	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	199,23580	97,60	19 445,41
91	762342204RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	199,23580	34,80	6 933,41
92	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	7,31000	1 179,00	8 618,49
Díl:	764	Konstrukce klempířské				232 847,57
93	764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	1,00000	39,70	39,70
94	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	20,80000	22,50	468,00

95	764394831R00	Demontáž podkladního pásu,rš 500 mm	m	28,93000	39,50	1 142,74
96	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	5,00000	34,50	172,50
97	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	6,40000	25,90	165,76
98	764352831R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 250 mm, do 45°	m	36,73000	24,60	903,56
99	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	28,00000	22,50	630,00
100	764892310RS3	Falcované tabule Classic, tl. 0,5 mm, na dřevo, Clasic economy, povrchová úprava PE	m2	199,23580	714,00	142 254,36
101	764892311R00	Classic hřebenáč rovný, tl. 0,5 mm	m	13,31600	414,50	5 519,48
102	764892327R00	Classic střešní světlík, rozměr 450 x 550 mm	kus	1,00000	3 205,00	3 205,00
103	764892326R00	Classic střešní lávka d = 1,0 m, včetně úchyťů	sada	2,00000	2 730,00	5 460,00
104	764892328R00	Classic zábrana sněhová,vč. příslušenství d = 3,0m	sada	3,00000	3 340,00	10 020,00
105	764898201R00	Kotlík žlabový, vel.žlabu 150 mm	kus	2,00000	343,50	687,00
106	764893113RT1	Classic štítové lemování, standard tl. povrchová úprava PE	m	32,00000	347,50	11 120,00
107	764918223R00	Z+M.oplech.okapů poplast.pl.na šikmé střeše rš 400	m	32,70300	57,40	1 877,15
108	764918102R00	Z+M Krytiny hladké z ocel.popl.plechu nad 30°do 45	m2	7,31000	522,00	3 815,82
109	764918311R00	Z+M lemování na stř. rš 250 mm	m	4,85200	76,00	368,75
110	764893128R00	Střešní světlík, rozměr 450 x 550 mm	kus	1,00000	3 230,00	3 230,00
111	764898211R00	Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm	m	41,73000	410,00	17 109,30
112	764898221R00	Odpadní trouby kruhové, D 100 mm	m	6,40000	585,00	3 744,00
113	764909401R00	Difuzní kontaktní folie	m2	202,93580	71,40	14 489,62
114	764775323R00	Lemování komínů z plechů, v ploše	m2	2,00000	1 058,00	2 116,00
115	764898301RT1	Oplechování parapetů, rš 200 mm, plech tl. 0,6 mm, povrchová úprava PE	m	10,95000	393,50	4 308,83
Díl:	765	Krytiny tvrdé				23 961,42
116	765321810R00	Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti	m2	199,23580	115,00	22 912,12
117	765328811R00	Dem.hřebenů a nároží vláknocem., kryt. hladká, suť	m	13,31600	78,80	1 049,30
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				2 344,86
118	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	1,34000	174,00	233,16
119	766412113R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm	m2	3,70000	187,50	693,75
120	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	18,00000	60,50	1 089,00
121	766492100R00	Montáž obložení ostění	m2	0,86000	382,50	328,95
Díl:	783	Nátěry				93 567,21
122	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí Profi 2x	m2	478,52200	54,30	25 983,74
123	783624200R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x , obložení klubovna	m2	34,44250	213,50	7 353,47
124	783851225RT5	Nátěr epoxidový betonových podlah (barva stříbřitě šedá)	m2	63,40000	950,00	60 230,00
Díl:	784	Malby				17 031,07
125	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	344,75850	13,30	4 585,29
126	784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	344,75850	36,10	12 445,78
Díl:	M21	Elektromontáže				29 000,00
127	210200020RAA	Hromosvod, pro rodinné domy	kompl	1,00000	29 000,00	29 000,00
		Vedení uzemňovací na povrchu včetně svorek upevnění a připojení, bez nátěru, z drátů hromosvodových 11343 D 8 mm včetně dodávky, vedení uzemňovací v zemi včetně svorek, propojení a izolace spojů z uzemňovacího pásu 30 x 4 mm včetně dodávky, svodový vodič z drátů hromosvodových 11343 D 8 mm včetně dodávky včetně podpěr PV a jejich dodávky, jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben JT 15 včetně dodávky a včetně držáku jímací tyče, svorky hromosvodové do dvou šroubů SJ, SS, SO, SZ, SR, tyčový zemnič včetně zaražení do země a připojení vedení, ochranné úhelníky s držáky do zdiva, označení svodů smaltovanými štítky nebo z umělé hmoty, napínací šroub s okem včetně vypnutí svodu, ochranně pospojování pevně uložené z mědi průřezu 4 - 16 mm. Varianta pro administrativní budovu obsahuje i předběžnou obhlídku a revizi hotového díla.				
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00
128	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	%	1,00000	2 000,00	2 000,00
129	005124010R	Kompletační činnost zhotovitele	%	1,00000	3 000,00	3 000,00